


PRZĘKÓRZ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ, SKALA: 1:25.




Kostka betonowa
wym. 10x20x6 cm
Ława betonowa, gr. 15 cm
Podsyłka piaskowo-cementowa
4:1, gr. 5 cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa typu Holland 10x20 cm, gr. 6 cm
Podsyłka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia
kamienneo gr. 20 cm
Grunt rodzimy


Piasek Ø 0,2 - 2 mm, gr. 30 cm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

URZĄDZENIA PLACU ZABAW WRAZ ZE STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA:


1 Zestaw zabawowy dla dzieci starszych




2 Zestaw sprawnościowy




3 Karuzela z kierownicą




4 Bujak na sprężynie 4-osobowy




5 Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych



6 Domek zabawowy



7 Huśtawka wieloosobowa (siedzisko kubelkowe, siedzisko płaskie, bocianie gniazdo)



8 Leżak miejski - 2 szt.

9 Ławka z oparciem - 5 szt.

10 Kosz na śmieci - 2 szt.

11 Tablica z regulaminem - 2 szt.

NASADZENIA:

I. Hortensja bukietowa 'Polar Bear' (Hydrangea paniculata 'Polar Bear') - 120 szt.

II. Sosna kosodrzewina pumilio (Pinus mugo) - 64 szt.

III. Proso różgawate 'Rotstrahlbusch' (Panicum virgatum) - 74 szt.

IV. Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japonica 'Goldflame') - 72 szt.

BILANS TERENU:

- powierzchnia opracowania - 673,40 m²
- powierzchnia nawierzchni z piasku - 346,80 m²
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego - 54,90 m²
- powierzchnia trawnika z rolki - 97,00 m²
- powierzchnia do wysiłkowania - 143,20 m²
- powierzchnia nawierzchni piaskowej do usunięcia - 30,00 m²
- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej do usunięcia - 49,40 m²
- powierzchnia nawierzchni piaskowej do usunięcia - 30,00 m²
- długość obrzeża z kostki betonowej - 148,30 m
- długość obrzeża betonowego do usunięcia - 50,20 m
- długość obrzeża drewnianego do usunięcia - 30,60 m
- długość obrzeża stalowego - 37,10 m
- ilość projektowanych nasadzeń - 330 szt.
- ilość projektowanych obiektów małej architektury - 7 szt.
- ilość obiektów małej architektury do usunięcia - 7 szt.
- ilość ławek z oparciem do usunięcia - 5 szt.
- ilość koszy na śmieci do usunięcia - 5 szt.
- ilość tablic z regulaminem do usunięcia - 1 szt.

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Grzegorzka 69/201, 31-559 Kraków NIP: 676-245-13-4

Rysunek: Rzut obiektów małej architektury

Data: 07.2022

Inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Skala: A3/1:150

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Nr rys.: 2

Obiekt: Kraków ul. Ćwiklińskiej, obręb: 0057 Podgórze, działka ew. 29/155

Nazwa: Remont placu zabaw w ramach zadania: Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Ćwiklińskiej, dla zadania nr ZDM/DIR/O-XII-1/22 „Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII”, na działce nr 29/155 obręb P-57 jednostka ewidencyjna Podgórze dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Projektował: mgr inż. Magdalena Feil-Bereta Branża: architektoniczna

mgr inż. Damian Mvtvch architektoniczna

Uprawnienia: Podpis: