

PRZEMKÓJ C-C 1:50

ELEMENTY DREWNIANE:

- j1 - jętką podwójną 6x16 cm,

j2 - jętką 6x16 cm,

k1 - krokiew 12x16 cm,

k2 - krokiew 12x16 cm,

k1l - klocek dystansowy o różnych długościach,

m1 - murłata 12x16 cm,

m2 - miecz 12x16 cm,

o1 - oczeć 6x16 cm,

o3 - oczeć 6x16 cm,

p1l - płatew 16x26 cm,

p12 - płatew 16x20 cm,

p13 - płatew 16x26 cm, oparta na odsadźce komina,

p14 - płatew 16x20 cm,

pdl - podwołina 16x12 cm,

s1 - stęp 16x16 cm,

w1 - wieżka 16x16 cm,

z1 - zastrzał podwójny 6x20
- o1 - oczeć 6x16 cm,

o3 - oczeć 16x26 cm,

p1l - płatew 16x20 cm,

p12 - płatew 16x20 cm,

p13 - płatew 16x26 cm, oparta na odsadźce komina,


p14 - płatew 16x20 cm,

pdl - podwołina 16x12 cm,

s1 - stęp 16x16 cm,

w1 - wieżka 16x16 cm,

z1 - zastrzał podwójny 6x20



Tynk cementowo – wapienny,
Cegła pełna o różnych gr. 45-84 cm,
Tynk cementowo – wapienny,

Cegła pełna gr. 12 cm – ściana kolankowa

Dachówka ceramiczna – karpówka żłobkowana
kolor: naturalna czerwień, ułożona w koronkę
łaty 6x4 cm,
Krokwie;

Deska podłogowa gr. 28 mm,
Żużel gr. 10 cm,
Deska ślepego pułapu gr. 25 mm,
Belka stropowa 20x28 cm,
Pustka powietrzna ślepego pułapu,
Deska dolna belki stropowej gr. 25 mm,
Tynk na trzcinie gr. 15 mm,
Strop podwieszany

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE			
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILIČZ			
e-mail: mtmprojekt@wp.pl , tel. 508-184-034, 535-656-311			
NAZWA PROJEKTU		REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PAŁACU W KROŚNICACH	
KONSTRUKCJA		TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14	
ASYSTENT PROJEKTANTA		MACIEJ OWSIANIK	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEMKÓJ C-C - INWENTARYZACJA	
		SKALA 1:50	
		RYS. NR 14	
		DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 27.09.2023	
		s.	