

NZ.3302.70.2024/ZP-628

Katowice, dnia 29.10.2024 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni zawodowych w ramach projektu „Specjaliści przyszłości to MY” w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/628/2024**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów do wentylacji, rzutu dachu oraz przekroju zawierającego elementy wentylacji i klimatyzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia materiałów do wentylacji, rzutu dachu oraz przekroju zawierającego elementy wentylacji i klimatyzacji.

Pytanie 2:

W przedmiarze jest jeden wentylator, opis i rysunki sugerują że powinny być 3 (po jednym, osobno na każdą pracownię)- ile wentylatorów należy wycenić?

Odpowiedź:

Należy wycenić 3 wentylatory, skorygowano przedmiar w tym zakresie.

Pytanie 3:

Opis/ rysunki mówią o wywiewkach zespolonych z wentylatorem WDJ-22- producent twierdzi, że nie ma czegoś takiego- proszę o wyjaśnienie lub przedstawienie rzutów instalacji wentylacji oraz zestawienia materiałów?

Odpowiedź:

Wywiewczak dachowy składa się z elementów:

- wywiewczaka dachowego,
- wentylatora dachowego,
- wysokosprawnego wirnika promieniowego z tworzywa z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika,
- płyty nośnej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej,
- pokrywy wykonanej z tworzywa,
- osłony wykonanej z laminatu poliestrowego-szklanego.

W celu umożliwienia działania takiego wentylatora należy dodatkowo zastosować anemostat z fabrycznie zamontowaną przepustnicą oraz element przejściowy. Sama przepustnica nie zostanie zastosowana w niniejszym zamówieniu (odpowiedź na Pytanie 7).

Na rysunku pn. „Rzut-instalacje sanitarne” przedstawiono przykładowy wywiewczak dachowy.

Pytanie 4:

Jak ma się odbywać sterowanie wentylatorami (lub wentylatorem?)(brak pozycji w przedmiarze, brak informacji w opisie)?

Odpowiedź:

Sterowanie pracą wentylatorów za pomocą zegara czasowego pozwalającego na pracę wentylatorów w przedziałach czasowych ustalonych przez użytkownika. Przedmiar został uzupełniony w tym zakresie.

Pytanie 5:

W przedmiarze brak pozycji zawierającej kanały wentylacyjne (od wentylatora/ów do poszczególnych sal)?-proszę o uzupełnienie, zamieszczenie przekroju.

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony w tym zakresie.

Ze względu na fakt, iż montaż wentylatorów zespolonych dla każdej z sal nastąpi bezpośrednio na dachu obiektu, kanał wentylacyjny będzie krótkim odcinkiem (tj. o długości ok. 0,5 mb) łączącym wentylator (podstawę dachową) z zakończeniem kanału w sali (z anemostatem).

Szczegół – jak w rys S_02

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie, w których pozycjach przedmiaru branży elektrycznej zostało ujęte zasilanie wentylatorów, jeśli nie jest ujęte proszę o uzupełnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający w uzupełnieniu przekazuje:

- rys. IE-01,
- schemat tablicy,
- przedmiar branży elektrycznej.

Pytanie 7:

W przedmiarze występują 2 przepustnice – proszę o informację gdzie ów przepustnice mają być zamontowane (lub udostępnienie schematu instalacji wentylacji)?

Odpowiedź:

Ujęte w przedmiarze „przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm” nie będą stosowane. Zastosowano w projekcie anemostaty sufitowe okrągłe z przepustnicą nawiewno-wywiewną 300 (DS / NCD) wraz z przyłączem montażowym okrągłym przeznaczonym do montażu w/w anemostatu, wykonane z blachy ocynkowanej

Przedmiar został skorygowany w tym zakresie.

Pytanie 8:

W projekcie technicznym budowlanym w opisie zakresu planowanych zmian w obiekcie jest wykonanie instalacji wideo domofonowej, której nie ma uwzględnionej w dokumentacji elektrycznej.

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji w instalację wideo domofonową lub jednoznaczny odpowiedź, że instalacja ta nie wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Instalacja wideo domofonu nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 9:

Czy zamawiający dopuszcza Drzwi D2 w klasie antywłamaniowej RC3? Żaden z producentów nie jest w stanie wykonać drzwi zgodnie z rysunkiem o klasie RC4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwi D2 w klasie RC3.

Załączniki:

1. Poprawione przedmiary branży elektrycznej i sanitarnej;
2. Rysunki.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice