

„Remont dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego”

Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Remont dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Pajęczańskiego”

Przedmiotem inwestycji jest remont dróg powiatowych nr 3501E, 4527E, 3516E, 3517E.

Droga 3501E w miejscowości Działoszyn

Remont odcinka o długości 240 m. W zakres ten wchodzi jezdnia, krawężniki oraz inne roboty towarzyszące. Roboty budowlane dotyczą odcinka km 0+000,00 do km 0+240,00. Droga wraz z infrastrukturą mieści się w całości w pasie drogowym.

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi:

- Jezdnia – 1635,00 m²
- Chodnik – 245,00 m²
- Krawężniki – 530,00 mb.

Droga 4527E w miejscowości Ożegów

Remont odcinka o długości 530 m. W zakres ten wchodzi jezdnia, zjazdy oraz inne roboty towarzyszące. Roboty budowlane dotyczą odcinka km 0+000,00 do km 0+530,00. Droga wraz z infrastrukturą mieści się w całości w pasie drogowym.

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi :

- Jezdnia – 3450,00 m²
- Zjazdy – 588,00 m²
- Krawężniki – 329,00 mb.
- Czyszczone kanały kołowe sieci zewnętrznej o śr. 0,50m – 671,00 m
- Czyszczone kanały kołowe sieci zewnętrznej o śr. 0,25m – 197,50 m
- Regulacja pionowa studzienek – 8 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych z czyszczeniem – 12 szt.
- Studzienki – 4 szt.

Droga 3516E w miejscowości Andrzejów

Remont odcinka o długości 550 m. W zakres ten wchodzi jezdnia, pobocza oraz inne roboty towarzyszące. Roboty budowlane dotyczą odcinka km 0+000,00 do km 0+550,00. Droga wraz z infrastrukturą mieści się w całości w pasie drogowym.

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi:

- Jezdnia – 3090,00 m²
- Skrzyżowania – 50,00 m²
- Pobocza z destruktu fr. 0-31,5mm – 765,00 m²
- Pobocza z destruktu wraz z podwójnym skropieniem i zasypaniem grysem fr. 4-31,5mm – 152,70 m²
- Wpust deszczowy wraz z przykanalikiem – 1 kpl.
- Odmulenie cieków, rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu – 40,00 m

Droga 3517E w miejscowości Dubidze

Remont odcinka o długości 700 m. Roboty budowlane dotyczą odcinka km 0+000,00 do km 0+700,00.

W zakres ten wchodzi jezdnia oraz inne roboty towarzyszące.

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi:

- Jezdnia – 5062,00 m²

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego obsługi laboratoryjnej laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego w zakresie badań wbudowanych mieszanek mm-a w ilości po 3 odwierty dla warstw asfaltowych. Zakres badań kontrolnych wbudowanej masy: zawartość wolnych przestrzeni, zagęszczenia oraz zawartość lepiszcza.

Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest dokumentacja projektowa załączona do postępowania, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Zgłoszenie wykonania robót budowlanych, Przedmiar robót.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
RADCA PRAWNY

Michał Piasecki