

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		SST D-01.01.01. 0,587	km	0,587	
				RAZEM	0,587
2		Roboty przygotowawcze			
2	KNR 2-01 d.2 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0,001	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
3		Roboty rozbiórkowe			
3	KNP 02 d.3 0318-04.04	Ogrodzenie - rozbiórka - siatka metalowa	m		
		50+10	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNP2 0318- d.3 02 0318-02. 02 analogia	Ogrodzenie budowa systemowe panelowe	m		
		50+10	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4		Roboty ziemne			
5	KNR 2-31 d.4 0103-04	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie pod drogą, zjazdami i mijanką grubości 30 cm. Materiał do ponownego wykorzystania w miejscach zaniżonych. Pozostała ilość niewykorzystana wywieźć na odkład na odległość do 2 km 2235.7+158.6+21.9 2416,2	m ²		
			m ²	2 416,200	
				RAZEM	2 416,200
6	KNKRB 1 d.4 0412-06	Plantowanie skarp -nasypy w gruncie kat.IV	m ²		
		456,3	m ²	456,300	
				RAZEM	456,300
5		Warstwy dolne			
7	KNNR 6 d.5 0106-05	Warstwa odcinająca – pospółka niesortowana gr. po zagęszczeniu 10 cm - na jezdni dróg wewnętrznych - 2235.70, - na zjazdach - 158,60, - na skrzyżowaniach - 21,90. 2416,20	m ²		
			m ²	2 416,200	
				RAZEM	2 416,200
8	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm. - na jezdni dróg wewnętrznych - 2235.70, - na zjazdach - 158,60, - na skrzyżowaniach - 21,90. 2416,20	m ²		
			m ²	2 416,200	
				RAZEM	2 416,200
6		Warstwy górne			
9	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² - na jezdni dróg wewnętrznych - 2235.70, - na zjazdach - 158,60, - na skrzyżowaniach - 21,90. SST D-04.03.01 2416,20	m ²		
			m ²	2 416,200	
				RAZEM	2 416,200
10	KNR 2-31 d.6 0311-01 0311-02	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 5 cm - na jezdni dróg wewnętrznych - 2170.60, - na zjazdach - 154,00, - na skrzyżowaniach - 21.20. 2345,80	m ²		
			m ²	2 345,800	
				RAZEM	2 345,800
11	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² - na jezdni dróg wewnętrznych - 2170.60, - na zjazdach - 154,00, - na skrzyżowaniach - 21.20. SST D-04.03.01 2345,80	m ²		
			m ²	2 345,800	
				RAZEM	2 345,800
12	KNR 2-31 d.6 0311-05 0311-06	Warstwa ścierna – beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm - na jezdni dróg wewnętrznych - 2107.40, - na zjazdach - 149,50, - na skrzyżowaniach - 20.60. 2277,50	m ²		
			m ²	2 277,500	
				RAZEM	2 277,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty wykończeniowe			
13	KNR 2-31 d.7 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu 554,20	m ² m ²	554,200	554,200
				RAZEM	554,200
14	KNNR 6 d.7 0112-05	Pobocza obustronne szer. 0,75 m z pospółki niesortowanej stabilizowanej mechanicznie gr. po zagęszczeniu 10 cm. 554,20	m ² m ²	554,200	554,200
				RAZEM	554,200
15	KNR 19-01 d.7 0118-05	Wywóz materiału z korytowania na odległość do 5 km. - obmiar 2416.20x03 724,90	m ³ m ³	724,900	724,900
				RAZEM	724,900
16	KNR 2-31 d.7 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
18	KNR 5-02 d.7 0201-13	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. V-VI 10	m m	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
19	KNR 2-31 d.7 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000