

# Przedmiar robót

## Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	km	0,16
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 010115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność= 1,00	m2	4 735,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 010115-02-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność= 6,00	m2	4 735,00

### 2. Roboty ziemne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 010201-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km. Kat. gruntu III-IV krotność= 1,00	m3	13 542,10

### 3. Roboty wykończeniowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010505-05-050	Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV. krotność= 1,00	m2	25 736,00

1	2	3	4	5
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	<i>Inwentaryzacja powykonawcza</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>km</i>	<i>0,16</i>

## Kosztorys ślepy

### Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pulkowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b> CPV:				
1	KNR 2-01 0119-03-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność = 1,00</i>	0,16	km		
2	KNKRB 01 0115-01-050	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm krotność = 1,00</i>	4 735,00	m2		
3	KNKRB 01 0115-02-050	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność = 6,00</i>	4 735,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b> CPV:				
4	KNKRB 01 0201-04-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km. Kat.gruntu III-IV krotność = 1,00</i>	13 542,1 0	m3		
		<b>Razem:</b>				
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b> CPV:				
5	KNR 2-01 0505-05-050	<i>Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV. krotność = 1,00</i>	25 736,0 0	m2		
6	KNR 2-01 0119-03-043	<i>Inwentaryzacja powykonawcza krotność = 1,00</i>	0,16	km		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	181,0008		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		181,0008		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,0332		
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	11161	Koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	447,1358		
2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	45,2532		
3.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	27,7336		
4.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1,0345		
5.	0	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	1406,7867		
6.	0	39814	Samochód samowyladowczy 15-20t	m-g	228,8214		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				

## Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
<b>1.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 93,6368					
<b>2.</b>	<b>Roboty ziemne</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: kalkulacja własna					
<b>3.</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 87,3640					
	Koszty bezpośrednie					PLN
	Koszty zakupu od M					
	Koszty pośr. od R					
	Koszty pośr. od S					
	Zysk od R					
	Zysk od M					
	Zysk od S					
	Koszty z narzutami (netto)					PLN

## Kosztorys ślepy

### Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie

**Podstawa opracowania:** KNKRB 01, KNR 2-01

**Waluta:** PLN

**Stawka r-g:**

Nazwa	Wartość ć	R	M	S	Kwota	Uproszczo ne	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty zakupu od M							
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od M							
Zysk od S							
Koszty z narz. w rozbiciu							
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

# Przedmiar robót

## Przebudowa drogi gminnej w Małym Pułkowie – koszty kwalifikowalne

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	km	0,161

### 2. Nawierzchnie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	540,74
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-04-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność= 7,00	m2	540,74

### 3. Roboty wykończeniowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	Inwentaryzacja powykonawcza krotność= 1,00	km	0,161

# Przedmiar robót

## Przebudowa drogi gminnej w Małym Pułkowie – koszty niekwalifikowalne

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	km	0,349

### 2. Nawierzchnie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	1172,16
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-310114-04-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność= 7,00	m2	1172,16

### 3. Roboty wykończeniowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-010119-03-043	Inwentaryzacja powykonawcza krotność= 1,00	km	0,349

## Kosztorys ślepy

### Przebudowa drogi gminnej w Małym Pulkowie – koszty kwalifikowalne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b> CPV:				
1	KNR 2-01 0119-03-043	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność = 1,00</i>	0,161	km		
		<b>Razem:</b>				
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b> CPV:				
2	KNR 2-31 0114-03-050	<i>Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność = 1,00</i>	540,74	m2		
3	KNR 2-31 0114-04-050	<i>Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność = 7,00</i>	540,74	m2		
		<b>Razem:</b>				
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b> CPV:				
4	KNR 2-01 0119-03-043	<i>Inwentaryzacja powykonawcza krotność = 1,00</i>	0,161	km		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				

## Kosztorys ślepy

### Przebudowa drogi gminnej w Małym Pułkowie – koszty niekwalifikowalne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b> CPV:				
1	KNR 2-01 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. krotność = 1,00	0,349	km		
		<b>Razem:</b>				
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b> CPV:				
2	KNR 2-31 0114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność = 1,00	1 172,16	m2		
3	KNR 2-31 0114-04-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm krotność = 7,00	1 172,16	m2		
		<b>Razem:</b>				
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b> CPV:				
4	KNR 2-01 0119-03-043	Inwentaryzacja powykonawcza krotność = 1,00	0,349	km		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	135,5471		
			Robocizna pomocnicza				
			<b>Razem:</b>		135,5471		

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	1602212	Pospółka uziarnienie 0-63 mm	m3	256,9350		
2.	0	3930000	Woda	m3	5,5437		
3.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,1058		
			Materiały pomocnicze				
			<b>Razem:</b>				

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	11334	Spycharka gaśnicowa 100 KM	m-g	2,8541		
2.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	3,5676		
3.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	18,6944		
4.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	236,891		
5.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7,0763		
6.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	4,2816		
			Sprzęt pomocniczy				
			<b>Razem:</b>				

# Tabela elementów

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>Kw. stała</b>	<b>Razem</b>
<b>1.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 56,9823					
<b>2.</b>	<b>Nawierzchnie</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 21,5825					
<b>3.</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b> <i>Kod Słownika Zamówień:</i> Ilość r-g: 56,9823					
	Koszty bezpośrednie				PLN	
	Koszty zakupu od M					
	Koszty pośr. od R					
	Koszty pośr. od S					
	Zysk od R					
	Zysk od M					
	Zysk od S					
	Koszty z narzutami (netto)				PLN	

## Kosztorys ślepy

### Przebudowa drogi gminnej w Małym Pulkowie

**Podstawa opracowania:** KNKRB 01, KNR 2-01

**Waluta:** PLN

**Stawka r-g:**

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty zakupu od M							
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od M							
Zysk od S							
Koszty z narz. w rozbiciu							
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						