

ZESTAWIENIE MEBLI
(pomieszczenia przedszkolne)

2, 1, 2, 6, 2, 10, 2, 16	stolik 6-osobowy
1	krzeselko
2	zestaw szafek
3	dywan / wykładzina
4	zestaw 6-ciu siedzi z pianki
5	biurko z szafką
6	biurko z szafką
7	fotel obrotowy
8	szafka na mat. dydaktyczne
9	leżaczki
10	szafka na pościel i leżaczki


0,18	pokój biurowy
11	biurko z szafką
12	fotel obrotowy
13	stół konferencyjny
14	krzesło
15	zestaw szafek biurowych

2,9	szatnia
16	szafka szatnikowe 3-segmentowe
17	siedzisko polokragle

0,19, 0,20	pokój socjalny, szatnia
18	szafka ubraniowe dwudzielne
19	krzesło
20	stolik
21	szafka kuchenne stojące
22	biat roboczy

2,19	pokój logopedy
23	biurko z szafką
24	fotel obrotowy
25	stolik 6-osobowy
26	krzeselko
27	zestaw szafek
28	dywan / wykładzina
29	zestaw 6-ciu siedzi z pianki

2,8	pokój pielęgnarski
30	biurko z szafką
31	fotel obrotowy
32	szafka kuchenne stojące
33	biat roboczy
34	leżanka



WYKŁADZINA PODŁOGOWA

WYKŁADZINA PCV : gr. 2,5mm , szerokość rolki 2,0m
(A1) kolor płaskowy
(A2) kolor płaskowo-żółty
(A3) kolor żółto-pomarańczowy
COKŁ.: wykładzina wywinęta na ścianę - wys. 15cm
BORDER: pas wykładziny szer. 30cm, w odległości 30cm od ściany
SZNUR SPAWALNICZY: w kolorze ciemniejszej wykładziny
DYLATACJE: w drzwiach i na styku różnych materiałów posadzkowych stosować systemowe listwy dylatacyjne

KOLORY ŚCIAN

kolor wg wzornika NCS
(B1) kolor biały S 1000-N
(B2) kolor płaskowy S 1010-Y
(B3) beżowy S 2010-Y
SUFITY: malować na kolor biały
ŚCIANY NAD PŁYTKAMI: malować na kolor biały

OKŁADZINY CERAMICZNE

plytki ceramiczne szklone , wym. 20x20x0,7
(C1) kolor biały
(C2) kolor pastelowo-pomarańczowy
(C3) kolor pastelowo-żółty
FUGA: fuga gr. 2mm, w kolorze płytek
"FARTUCH": pas płytek przy umywalkach do wysokości 160cm
PŁYTKI: w łazienkach do wysokości 220cm
POŚADZKA: plytki podłogowe 20x20x1, antypoślizgowe, kolor Mono jasne szare
(C4)

OKŁADZINY AKUSTYCZNE

okładzina akustyczna
arkusze o wym. (270 x 60 x 4)cm
z welny szklanej 3 generacji z powłoką matastą
niewidoczna fuga gr. 4mm,
montaż pionowy na dedykowanej podkonstrukcji
np. Akustio Wall C firmy ECOPIHON

OKŁADZINY typu GRES

POŚADZKA - pomieszczenia przyziemia: plytki podłogowe typu gres 30x30x1, antypoślizgowe, kolor jasno szary
(C5)

UWAGA:

ELEMENTY WYSTROJU MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI-RÓWNOWARTYMI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH, PRZYTOCZONE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ JEDYNIĘ OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW.

WYPOSAŻENIE BLOKU KUCHENNEGO - RYS. NR A-10 WYTYCZNE BUDOWLANE PODANO W CZĘŚCI OPISOWEJ

Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole

etap projektowy	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA	kat.obiektu
PROJEKT BUDOWLANO	CZĘŚCI POMIESZCZEN BYLEJ SZKOŁ Y (budynek główny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	IX
-WYKONAWCZY		
wykonawca	adres inwestycji inwestor rysunek branża	data 12.12.2018
STUDIO	dziółka nr 143, obr.0002 GŁUSZYCA, jedn.ewid. GŁUSZYCA MIASTO GMINA GŁUSZYCA ul. GRUNWALDZKA 37, 58-340 GŁUSZYCA	
51-616 Wrocław ul. Parkowa 42/1	DS-0847, upr.68/90/UW w spec.architektonicznej DS-0721, upr.221/87/UW w spec.architektonicznej	nr rysunku A.1b