


UWAGA: ELEMENTY WYSTROJU MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI-RÓWNOWARTYMNymi O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH. PRZYTOCZONE NAZWY WŁASNE SŁUŻĄ JEDYNIENIE OKREŚLENIU ISTOTNYCH PARAMETRÓW. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZDĄJAĆ Z NATURY. EWENTUALNE RÓŻNICE BĘDĄ ROZSTRZYGANIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM



1.1	szatnia
35	szafka szatniowe 3-segmentowe
36	szafka szatniowe 4-segmentowe
37	siedzisko półokrągłe

LEGENDA

	ziobek poza zakresem opracowania
	ściany istniejące
	ściany działowe - projekt.
	zamulowanie
	wyburzenia wyposażenie do demontażu
	drzwi projektowane
	projektowane drzwi i ścianki aluminiowe
	gaśnica proszkowa
	hydrant pożarowy wewn.
	stalowe elem. konstrukcji
	elementy wentylacji zabudowa kan. went.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	funkcja	pow. użyt.	posadzka
1.1	SZATNIA	19,40	podłoga sportowa - istn.
1.2	WC DZIECI	6,76	płytki gres
1.3	MAGAZYNIEK	6,69	podłoga sportowa - istn.
1.4	SALA DO RYTMIKI	224,76	podłoga sportowa - istn.
KL	KL. SCHODOWA - podest gumy	8,43	płytki gres
		266,04	

WYKŁADZINA PODŁOGOWA

WYKŁADZINA PCV - gr. 2,5mm - szerokość rolki 2,0m	
A1	kolor płaskowy
A2	kolor płaskowo-żółty
A3	kolor żółto-pomarańczowy
COKŁ.:	wykładzina wywinięta na ścianę - wys. 1,5cm
BORDER:	pas wykładziny szer. 30cm, w odległości 30cm od ściany
SZNUR SPRAWALNICZY:	w kolorze ciemniejszej wykładziny
DYLATACJE:	w drzwiach i na styku różnych materiałów posadzkowych stosować systemowe listwy dylatacyjne

KOLORY ŚCIAN

kolor wg wzornika NCS	
B1	kolor biały S 1000-N zespół pom. kuchennych/sanitarny
B2	kolor plasterkowy S 1010-Y sale zabaw
B3	beżowy S 2010-Y korytarze i pozostałe pomieszczenia
SUITY:	
malować na kolor biały	
ŚCIANY NAD PŁYTKAMI:	
malować na kolor biały	

OKŁADZINY CERAMICZNE

płytki ceramiczne szklone , wym. 20x20x0,7	
C1	kolor biały
C2	kolor pastelowo-pomarańczowy
C3	kolor pastelowo-żółty
FUGA:	fuga gr. 2mm, w kolorze płytek
"FARTUCHI":	pas płytek przy umywalkach do wysokości 160cm
PŁYTKI:	----- w łazienkach do wysokości 220cm
POSADZKA - łazienki 1 i 2 piętro: płytki podłogowe 20x20x1, antypoślizgowe, kolor Mono jasne szare	
C4	

OKŁADZINY AKUSTYCZNE

okładzina akustyczna -----	
arkusze o wym. (270 x 60 x 4)cm z welny szklanej 3 generacji z powłoką malarską niewidoczną fugą gr. 4mm, montaż pionowy na dedykowanej podkonstrukcji np. Akusto Wall C firmy ECOPHON	
MASKOWNICE GRZEJNIKÓW	
lakierowana, malowa płyta MDF, gr. 12mm, wysokość i długość dostosowana do długości grzejnika(90-140) systemowe elem. mocujące do grzejnika kolor wg wzornika RAL dopasować do koloru ścian np. płyta frezowana: wzór Rings PD16 lub Sticks PD7	
POSADZKA - pom. i korydory, schody wewnętrzne: płytki podłogowe typu gres 30x30x1, antypoślizgowe, kolor jasno szary	
C5	

Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole

etap projektowy	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY (budynek główny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	kat. obiektu
PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY		IX
wykonawca	adres inwestycji ul. GRUNWALDZKA 37, 58-340 GŁUSZYCA inwestor GMINA GŁUSZYCA ul. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GŁUSZYCA	data 12.12.2018
rysunek	RSUT 2 KONDYGNACJI - bud. "B"	skala
branda	ARCHITEKTURA	nr rysunku
projektant	arch. Liliana Śliwowska w spec. architektonicznej	1:100
sprowadził	arch. Maciej Śliwowski w spec. architektonicznej	A.12