



szczegół konstrukcyjny "A"
Skala 1:25

| |
|--------------------------------|
| Kostka kamienna 15x17 |
| Beton C8/10 |
| Warstwa podbudowy z KŁSM 20 cm |



szczegół konstrukcyjny "B"
Skala 1:25


| |
|--------------------------------|
| Kostka kamienna 15x17 |
| Beton C8/10 |
| Warstwa podbudowy z KŁSM 20 cm |



| |
|---|
| Opornik betonowy 12x25 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm |
| Ława betonowa C12/15 30x30 cm z oporem |
| Istniejące podłoże gruntowe |

szczegół konstrukcyjny "E"
Skala 1:25


| |
|---------------------------------------|
| Kostka betonowa 8 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm |
| Warstwa podbudowy z KŁSM 20 cm |



| |
|---|
| Opornik betonowy 12x25 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm |
| Ława betonowa C12/15 30x30 cm z oporem |
| Istniejące podłoże gruntowe |

szczegół konstrukcyjny "C"
Skala 1:25


| |
|---------------------------------------|
| Kostka betonowa 17 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm |
| Warstwa podbudowy z KŁSM 20 cm |



| |
|---|
| Opornik betonowy 12x25 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm |
| Ława betonowa C12/15 30x30 cm z oporem |
| Istniejące podłoże gruntowe |

szczegół konstrukcyjny "D"
Skala 1:25

| |
|---------------------------------------|
| Kostka betonowa 17 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm |
| Warstwa podbudowy z KŁSM 20 cm |



| |
|---|
| Opornik betonowy 12x25 cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm |
| Ława betonowa C12/15 30x30 cm z oporem |
| Istniejące podłoże gruntowe |

| |
|---|
| Warstwa ścieralna AC11S gr. 6cm |
| Warstwa wiążąca AC16 gr. 6cm |
| Górna warstwa podbudowy z KŁSM gr. 5cm |
| Dolna warstwa podbudowy z KŁSM gr. 20cm |
| Warstwa wyrównawcza piasku gr.10cm |



Biuro Projektów Budowlanych

biuro@bpb.net.pl,
tel. 723-071-098

inwestycja:
"Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3477D
Krzeszów-Czadów od km 0+100- 1+640"
adres:
Droga powiatowa nr 3477D Krzeszów-Czadów od km 0+090-1+640,
ul.Jana Nepomucena, ul.Nadrzeczna, ul.Cysterska, 58-405 Krzeszów
inwestor:
Powiat Kamiennogórski, ul. Władysława Broniewskiego 15,
58-400 Kamiennagóra
temat rys:
Szczegóły konstrukcyjne

skala: 1:25 data: 10.2021r. nr. rys: 2-DR

| | | | | |
|---------------|---------|--|---------------------|---------|
| | branża: | imię i nazwisko: | uprawnienia: | podpis: |
| projektowała: | Drogowa | mgr inż. Paweł Gontarek proj. bez ogr.w spec. konstr. drog. | MAZ/0024/ PBD/20 | |
| opracował: | Drogowa | mgr inż. Rafał Grenda-Wolkow | | |
| opracował: | Drogowa | inż. Daniel Szreiber | | |