

Poznań, dnia 29 lipca 2021 roku

Nasz znak: **WZ.261.2.27.2021**

Dotyczy: **Remont drogi powiatowej nr 1890P Jankowice – granica powiatu.**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1**

1. D – 04.07.01a (podbudowa z betonu asfaltowego) wg WT-1:2010 i WT-2:2014 i 2016

AC 22 P 35/50 wg WT-2:2014 na ruch KR3

W pkt. 1.3 jest napisane, że jest do wykonania warstwa podbudowy o grubości 9 cm, natomiast w pkt. 5.8 (tab. 12) jest napisane, że warstwa ma mieć grubość 7.0cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów i określenie grubości warstwy.

#### **Odpowiedź 1**

Uaktualniono specyfikację D.04.07.01a w oparciu o wytyczne dla nawierzchni bitumicznych z 2014 oraz 2016r

#### **Pytanie 2**

2. D – 05.03.05a (warstwa ścieralna wg WT-1:2010 i WT-2 z 2010 i 2016)

AC 8 S 50/70 na ruch KR3 (na chwilę obecną wg WT-2:2010)

2.1 Obecnie obowiązującym dokumentem w zakresie wymagań odnośnie mieszanek mineralno-asfaltowych są Wymagania Techniczne WT-2:2014 (część I) i WT-2:2016 (część II). W SST powołano się na dokument WT-2 (część I) z 2010 roku, który został zastąpiony w 2014 r. Prosimy o zmianę zapisów i powołanie się na obecnie obowiązujące dokumenty techniczne.

2.2 W pkt. 1.3 w tab. 1 jest napisane, że beton asfaltowy AC 8 S jest przeznaczony na ruch kategorii KR3. W pkt. 5.1 (tab. 8) są przedstawione wymagania odnośnie mieszanki na ruch KR2. Prosimy o ujednoczenie zapisów i ich dostosowanie do obowiązujących wymagań (WT-2:2014 Część I).

#### **Odpowiedź 2**

Uaktualniono specyfikację D.05.03.05a w oparciu o wytyczne dla nawierzchni bitumicznych z 2014 oraz 2016r

#### **Pytanie 3**

3. D – 05.03.05b (warstwa wiążąca wg WT-1:2010 i WT-2 z 2014 i 2016)

AC 16 W 35/50 wg WT-2:2014 na ruch KR3

W pkt. 1.3 jest napisane, że zapisy SST D-05.03.05b są zgodne w zakresie odbiorów z dokumentem technicznym WT-2:2016 (część II). Zgodnie z zapisami WT-2:2016 (część II) wolna przestrzeń w warstwie wiążącej wykonanej z betonu asfaltowego AC 16 W powinna mieścić się w zakresie 3.0-8.0%. W SST w pkt. 5.5 (tab. 9) jest napisane, że wolna przestrzeń w warstwie ma mieścić się w zakresie 4.5-8.0 %. Prosimy o zmianę zapisów i ich dostosowanie do WT-2:2016 (część II).

#### **Odpowiedź 3**

Uaktualniono specyfikację D.05.03.05b w oparciu o wytyczne dla nawierzchni bitumicznych z 2014 oraz 2016r

#### Pytanie 4

Zgodnie z umieszczonym dnia 26.07.2021 r. Kosztorysem ofertowym w pozycji 51 i 52 mamy do wykonania:

51	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m <sup>2</sup>	855,000
52	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m <sup>2</sup>	366,000

Natomiast zgodnie z przedmiarem robót udostępniony dnia 26.07.2021r. mamy:

51	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, =1221*70% odzysk=855	m <sup>2</sup>	855,000
52	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, =1221*30%nowa=366	m <sup>2</sup>	366,000

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 51 KO Oferent nie ma uwzględnić zakupu kostki betonowej a w poz. 52 KO należy przyjąć zakup kostki brukowej szarej. Jednocześnie prosimy o dopisanie tego do pozycji kosztorysowych.

#### Odpowiedź 4

Zamawiający informuje że doprecyzowano w Materiałach Przetargowych, Przekrojach Normalnych, ST D.05.03.23a typ oraz kolor kostki brukowej.

W Kosztorysie ofertowym, Przedmiarze robót doprecyzowano w pozycjach 49, 51, 52, typ kostki oraz kolor kostki jaki należy ująć w wycenie.

#### Załączniki:

1. Materiały przetargowe
2. Kosztorys ofertowy (zał. 2 do SWZ)
3. Przedmiar robót
4. Rys. nr 4 – Przekroje normalne
5. STWiORB