

Przebudowa drogi gminnej nr 160726C

Olszynka - Żabieniec od km 0+000,00 do km 0+998,00

PRZEDMIAR

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+998,00)	km	0,998
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (998,0x0,5x2)	m ²	998,00
II. Podbudowa.				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza.	m ²	4102,51
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	4102,51
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ²	4102,51
III. NAWIERZCHNIA				
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	4002,65
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² .	m ²	4002,65
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm)	t	300,20
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S	m ²	3802,92
IV. Zjazdy				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	180,00
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – na zjazdach indywidualnych.	m ²	180,00
V. Kanał technologiczny.				
12	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 ryglowanych	szt.	6,00
13	D-01.03.04	Wykonanie wykopu szer 0,3 m mechanicznie (998,00x0,3x0,8)	m ³	239,52
14	D-01.03.04	Nasypanie warstwy piasku na dnie gr. 10 cm	m	995,00
15	D-01.03.04	Ułożenie rury osłonowej RO RHDPEp 110/6,3	m	1990,00
16	D-01.03.04	Ułożenie rury światłowodowej RS RHDPEwp 40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru niebieskiego	m	995,00
17	D-01.03.04	Ułożenie wiązki mikrorur w rurze osłonowej 40+7x10/8mm	m	995,00
18	D-01.03.04	Nasypanie warstwy piasku na rury gr. 10 cm z ułożeniem taśmy ostrzegawczej „Uwaga kanał technologiczny”.	m	995,00
19	D-01.03.04	Wywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 998x0,3x0,4	m ³	119,76

VI. Roboty uzupełniające.				
20	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.	m ²	998,00
21	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00
22	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	4,00
23	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00