

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej
ul. 1 Maja 13/15,
98-330 Pajęczno

Przedmiar robót

Obiekt: Gminny Ośrodek Zdrowia

Adres budowy: obręb Strzelce Wielkie, 98-337 Strzelce Wielkie

Rodzaj robót: Budowlane

Charakterystyka robót: Docieplenie stropodachu za pomocą granulatu z wełny mineralnej o grubości 20 cm. Dodatkowo należy wykonać otwory rewizyjne 0,4 m x 0,4 m w istniejącym stropodachu oraz przebicia w ścianach 0,8m x 0,8m na strychu.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 13-12, Orgbud 912, KNR 2-02U, KNR 00-22, KNR 2-02

Sporządził:
Dariusz Wawrzak
UAN.V.8388/97/90

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. Docielenie stropodachu				
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	1,28
1. (0,4*0,4)*8				1,28
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następną warstwę + istniejąca styropapa krotność= 1,00	m2	1,28
1. #p1				1,28
3	wg nakładów rzeczowych KNR 13-120102-04-060	Mechaniczne wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - wykucie otworów 40x40 w stropodachu. krotność= 1,00	m3	0,19
1. #p1*0,15				0,19
4	wg nakładów rzeczowych KNR 13-120101-01-060	Rozbiórki konstrukcji i elementów murowych - Wykucie otworów w ściankach ażurowych stropodachu krotność= 1,00	m3	1,02
1. (0,64*4)*0,40				1,02
5	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-04-050	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulem z wełny mineralnej o grubości 20 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych krotność= 1,00	m2	417,60
1. 417,60				417,60
6	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-06-050	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulem z wełny mineralnej o grubości 20 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: dodatek za każdy 1 cm grub. ponad 20 cm krotność= 5,00	m2	417,60
1. #p5				417,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Zadeklowanie otworów z blachy płaskiej 3 mm. Wstawka z blachy 0,50x0,50 krotność= 1,00	m2	2,00
1. (0,50*0,50)*8				2,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-01-050	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD krotność= 1,00	m2	1,28
1. #p1				1,28

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020503-04-050	<i>Pokrycie dachów styropapą. Analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1,28</i>
	1. #p1			1,28
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220527-01-050	<i>Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>2,00</i>
	1. (0,50*0,50)*8			2,00