

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45344200-6 Ogrodzenie 150
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
45112723-9 Nawierzchnie w strefach bezpieczeństwa

NAZWA INWESTYCJI : Plac siłowni i zabaw
ADRES INWESTYCJI : Piotrowice dz. nr 583
INWESTOR : Gmina Jaworzyna Śląska
ADRES INWESTORA : 58-140 Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Szumski
DATA OPRACOWANIA : 13 maja 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 maja 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45344200-6	Ogrodzenie 150			
1	KNR 2-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych RAL6005 wysokości 1,5 m obsadzonych	m		
d.1	1804-11	w gruncie i obetonowanych			
	analogia	11,67+23,60+23,43+9,80-1,50	m	67,000	
				RAZEM	67,000
2	KNR-W 2-25	Furtki panelowe RAL6005 ze słupkami 1,50x1,50	m ²		
d.1	0316-03				
	analogia	1,5*1,5*2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04	[poz.1*0,4]*0,25*0,30*0,80	m ³	1,608	
	słupki przesłowe				
	furtka	0,30*0,30*0,95*2	m ³	0,171	
				RAZEM	1,779
2	37535200-9	Wyposażenie placu zabaw			
4		Dostawa i zamontowanie- siłownie zewnętrzne-wioślarz	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i zamontowanie-siłownie zewnętrzne-narciarz	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Dostawa i zamontowanie-siłownie zewnętrzne-wyciskanie + naciąg	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i zamontowanie-siłownie zewnętrzne-odwodziciel+biegacz+steper	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostawa i zamontowanie-siłownie zewnętrzne-twister+wahadło	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i zamontowanie-zestaw street workout M	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i zamontowanie-lawka z oparciem	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Dostawa i zamontowanie-Tablica 'Regulamin Siłowni'	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i zamontowanie-stojak rowerowy	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i zamontowanie- śmietniki	szt		
d.2	wycena indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45112723-9	Nawierzchnie w strefach bezpieczeństwa			
14	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm bez	m ²		
d.3	0125-03	darni z przewozem taczkami			
	0125-07				
	zestaw -36	8,82*[10,6+9,80]/2	m ²	89,964	
				RAZEM	89,964

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.3 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz.14*0,30	m ³ m ³	 26,989	
				RAZEM	26,989
16	KNR 2-31 d.3 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.14	m ² m ²	 89,964	
				RAZEM	89,964
17	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.19+poz.20	m m	 38,040	
				RAZEM	38,040
18	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.17*0,15*0,20	m ³ m ³	 1,141	
				RAZEM	1,141
19	KNR 2-31 d.3 0407-01 analogia zestaw -36	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8,84+8,80+9,80	m m	 27,440	
				RAZEM	27,440
20	KNR 2-31 d.3 0407-02 analogia zestaw -36	Krawężnik elastyczny KE osadzony w betonie 10,60	m m	 10,600	
				RAZEM	10,600
21	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia <i>pow.placu</i> [[[23,6+23,43]/2]*[[11,67+9,80]/2]] <i>nawierzchnie stref bezpiecznych</i> -poz.14 A (obliczenia pomocnicze) poz.21A*10%	m ² m ²	 252,434 -89,964 ===== 162,470 16,247	
				RAZEM	16,247
22	KNP1 1318- d.3 03.01 1318- 03.01	Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni do 250 m2 w terenie płaskim <i>pow.placu</i> [[[23,6+23,43]/2]*[[11,67+9,80]/2]] <i>nawierzchnie stref bezpiecznych</i> -poz.14	m ² m ² m ²	 252,434 -89,964	
				RAZEM	162,470
23	KNP1 1320- d.3 01 1320-01. 01	Zgrabienie skoszonej trawy z trawnika poz.22	m ² m ²	 162,470	
				RAZEM	162,470