

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania Spytkowo 21b
ADRES INWESTYCJI : Spytkowo 21b, Gmina Giżycko
INWESTOR : Gmina Giżycko
ADRES INWESTORA : UG Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Wróbel - kosztorysant - upr. bud. SUW 1/98
DATA OPRACOWANIA : 1.02.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.02.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	67-9,6	m ²	57,400	
				RAZEM	57,400
2	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym warstwa wyrównująca o grubości 5 cm	m ³		
d.1	1101-01	67*0,05	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
3	KNR-W 2-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
d.1	1122-02	67-4,5	m ²	62,500	
				RAZEM	62,500
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wykonaniem i poszerzeniem otworów okiennych z wykonaniem nadproży	m ²		
d.1	0348-03	46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-11	12	m ³	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10	m ³	12,00	
		12		RAZEM	12,00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano- betonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-01	2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR AT-12	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50- 02; System NIDA	m ²		
d.1	0102-04	Tynk 75A50	m ²	90,00	
		90		RAZEM	90,00
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	126	m ²	126,00	
				RAZEM	126,00
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej - łazienka i kuchnia	m ²		
d.1	0829-03	7+6	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
11	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	0305-01	240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
12	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	0305-04	67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	67	m ²	67,00	
				RAZEM	67,00
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek terakotowych, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . - łazienka i kuchnia	m ²		
d.1	1118-04 z. sz. 5.3.a	4,5+6	m ²	10,50	
				RAZEM	10,50
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	67	m ²	67,00	
				RAZEM	67,00
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	240	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
18	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - demontaż okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	szt.		
d.1	0353-03	5+7	szt.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
19	KNR-W 2-02 d.1 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2. Okna 1.45 x 1.45 m - 6 szt. 12,6	m ² m ²	12,600	12,600
				RAZEM	12,000
20	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m, 6 x 1,5 m. Zewnętrzne i wewnętrzne 12	szt szt	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
21	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 4+2	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone - 90 cm, 4 szt. 7,2	m ² m ²	7,200	7,200
				RAZEM	7,200
23	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - 2 szt. - zewnętrzne 4	m ² m ²	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
2		Podjazd dla niepełnosprawnych			
24	KNR-W 2-01 d.2 0311-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym - wykop pod fundamenty 2,4	m ³ m ³	2,400	2,400
				RAZEM	2,400
25	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm - wypełnienie pomiędzy ścianami fundamentów - podbudowa po d bruk z kostki betonowej- średnia grubość 25 cm Krotność = 2,5 6	m ² m ²	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
26	KNR-W 2-02 d.2 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu - podjazd dla wózków 6	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
3		INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE			
27	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-02 d.3 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-02 d.3 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
31	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm 2	m m	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
32	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-02 d.3 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	1	1
				RAZEM	1
34	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1	1
				RAZEM	1
35	KNR 4-01 d.3 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapien- nej 3	m m	3,00	3,00
				RAZEM	3,00
36	KNR-W 2-15 d.3 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal- nej 15 mm o połączeniach gwint- owanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m	6	
				RAZEM	6
37	KNR-W 2-15 d.3 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo-ciągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3	
				RAZEM	3
38	KNR 4-01 d.3 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z ce-gieł 6	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
39	KNR-W 4-01 d.3 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
40	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNR-W 2-15 d.3 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3	
				RAZEM	3
42	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 2-15 d.3 0233-02	Kabina prysznicowa z brodzikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-15 d.3 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych w łazience 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
45	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.30 dm3 - podgrzewacz pojemnościowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 0-31 d.3 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-15 d.3 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02 d.3 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego 4	kpl. kpl.	 4	
				RAZEM	4
49	KNR 4-02 d.3 0409-01	Demontaż i rozebranie kotła CO 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 2-15 d.3 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
51	KNR 2-15 d.3 0423-01	Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 z zaworami termostatycznymi i głowicami 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
52	KNR-W 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
53	d.3	Instalacja i urządzenia elektryczne - według załączonej specyfikacji. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000