

**Branż budowlana.PRZEDMIAR KPP Gostynin- malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Gostynin - malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic  
ADRES INWESTYCJI : KPP Gostynin, 00-500 Gostynin, ul. 3 Maja 17  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak  
(budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty malarskie</b>					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (5,08+2,97+1,20+2,31+1,07+4,88+0,76+2,33+1,33+4,05+3,07+1,50)*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
2	TZKBNK VII -251 analogia	Osuszanie i odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 30,550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
3	kalk. własna	Naprawa mocowania balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych 4,35	m m	 4,350	 4,350
				RAZEM	4,350
4	kalk. własna	Naprawa schodów wejściowych polegająca na napawie podstopnicy przy drugim stopniu, uzupełnić kostkę przy studzience telefonicznej, poprawić krawężnik przy studzience kanalizacyjnej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Naprawa szyldu z napisem POLICJA (logo) 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30,550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 127,54+302,65+419,72+435,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 285,020	 1 285,020
				RAZEM	1 285,020
8	KNR-W 2-02 1521-03 analogia	Wykonanie tapety natryskowej - natrysk kroplowy z podkładem (lamperia, kl. schodowa, korytarze) 234,585+85,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,085	 320,085
				RAZEM	320,085
9	KNR-W 2-02 1521-06 analogia	Wykonanie lakierowania tapety natryskowej 320,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,850	 320,850
				RAZEM	320,850
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 390,332+1206,70+1865,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 462,692	 3 462,692
				RAZEM	3 462,692
11	KNR AT-07 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym - ręcznie; podłoże: tynk gładki 3462,692	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 462,692	 3 462,692
				RAZEM	3 462,692
12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 550,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 550,990	 550,990
				RAZEM	550,990
13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3462,69-550,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 911,700	 2 911,700
				RAZEM	2 911,700