

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku użytkowym ul.Saperów 14 d					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 79	pomiar . pomiar .	79.000	
				RAZEM	79.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 11	pomiar . pomiar .	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 57	pomiar . pomiar .	57.000	
				RAZEM	57.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 121	pomiar . pomiar .	121.000	
				RAZEM	121.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem 525	przew. . przew. .	525.000	
				RAZEM	525.000
6	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 11	prób. . prób. .	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 79	prób. . prób. .	79.000	
				RAZEM	79.000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 7	pomiar . pomiar .	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 5	pomiar . pomiar .	5.000	
				RAZEM	5.000