

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|
| Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul.Łęczyska 29 H | | | | | |
| 1 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 36 | pomiar . pomiar . | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 2 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 19 | pomiar . pomiar . | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 3 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 18 | pomiar . pomiar . | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 4 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania 404 | pomiar . pomiar . | 404.000 | |
| | | | | RAZEM | 404.000 |
| 5 | KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 1404 | przew. . przew. . | 1404.000 | |
| | | | | RAZEM | 1404.000 |
| 6 | KNR 4-03 1206-04 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne wyłączników różnicowo - prądowych i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 18 | pomiar . pomiar . | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 7 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2 | pomiar . pomiar . | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1 | pomiar . pomiar . | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej 5 | pomiar . pomiar . | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |