

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku biurowym ul.Kosciuszki 48 Elbląg</b>					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 29	pomiar . pomiar .	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar . pomiar .	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 22	pomiar . pomiar .	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 88	pomiar . pomiar .	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 243	przew. . przew. .	243.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.000</b>
6	KNR 4-03 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne wyłączników różnicowo - prądowych i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 10	prób. . prób. .	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 14	prób. . prób. .	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>