

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku użytkowym ul.Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 45	pomiar . pomiar .	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 46	pomiar . pomiar .	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 92	pomiar . pomiar .	92.000	
				RAZEM	92.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 318	przew. . przew.	318.000	
				RAZEM	318.000
6	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 11	prób. . prób.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 28	prób. . prób.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 5	pomiar . pomiar .	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000