

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku użytkowym ul.Łęczyska 6-8					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 38	pomiar . pomiar .	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 27	pomiar . pomiar .	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 26	pomiar . pomiar .	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 54	pomiar . pomiar .	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 480	przew. . przew. .	480.000	
				RAZEM	480.000
6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 11	pomiar . pomiar .	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 19	pomiar . pomiar .	19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNR 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 7	odc. . odc. .	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-03 1207-01	Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW 7	silnik. . silnik. .	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-03 1206-01	Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych 15	pomiar . pomiar .	15.000	
				RAZEM	15.000