

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace modernizacyjne pomieszczeń socjalnych.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią i inne prace organizacyjne			
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <tynki luźne, spękane, zabrudzone sadzą>	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.25*1.2*5.0	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
4	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych			
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Branża budowlana</b>			
5	KNR-W 4-01 d.2 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		(0.9*2.1+1.0*2.1)*0.38	m <sup>3</sup>	1.516	
				RAZEM	1.516
6	KNR AT-44 d.2 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
		(1.2+1.3)*2	m belki	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		330.0	m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000
9	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		150.5+88.5	m <sup>2</sup>	239.000	
				RAZEM	239.000
10	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		48.0	m <sup>2</sup>	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR AT-40 d.2 0406-01	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża <do 1m wysokości na ścianach, przy prysznicach na pełną wysokość ścian>	m <sup>2</sup>		
		60.0	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR AT-40 d.2 0406-03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie <do 1m wysokości na ścianach, przy prysznicach na pełną wysokość ścian>	m <sup>2</sup>		
		60.0	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej - <w pomieszczeniach sanitarnych klasa min. R11 atestowane>	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	239.00	
				RAZEM	239.00
14	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej <pomieszczenia sanitarne>	m <sup>2</sup>		
		73.0	m <sup>2</sup>	73.000	
				RAZEM	73.000
15	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		22.8*2+20.88*2+4.34*8+1.93*2+1.85*2+2.51*2+4.44*6+31.5	m	192.800	
				RAZEM	192.800
16	KNR-W 2-02 d.2 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <na ścianach farba o podwyższonej odporności na zmywanie>	m <sup>2</sup>		
		(22.8*2+4.44*6)*2.5+(20.3*2+4.36*8+3.13*4+2.52*2+2.52*2)*2.5	m <sup>2</sup>	425.800	
				RAZEM	425.800
17	KNR-W 2-02 d.2 1507-05 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	239.000	
				RAZEM	239.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 8	szt. szt.	 8.000	 
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.8*2.0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.800	 
				RAZEM	12.800
20	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone <drzwi zewnętrzne, techniczne izolowane pokryte blachą powlekaną w kolorze antracyt> 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	 
				RAZEM	2.000