



ELEWACJA- WIDOK A



ELEWACJA - WIDOK C




ELEWACJA - WIDOK D




ELEWACJA - WIDOK E



ELEWACJA - WIDOK B



- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 15 cm
- izolacja cieplna fundamentów z płyt styropianowych na lepiku asfaltowym - EPS 70-038 gr. 12 cm
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - oznaczona kolorem czerwonym
- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych z blachy tytan - cynk
- wykonanie nowego pokrycia dachowego dachów płaskich z papy termozgrzewalnej wraz z nowymi obróbkami blacharskimi i orynnowaniem
- wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachu budynku sali gimnastycznej z płyty warstwowej
- nadmurowanie istniejących kominów wentylacyjnych, montaż nakryw żelbetonowych
- montaż elektrycznych wentylatorów dachowych na dachu budynku sali gimnastycznej
- usunięcie istniejących dachów szkieletowych i montaż nowych systemowych pokrytych poliwęglanem komorowym
- oczyszczenie i pomalowanie istniejących balustrad
- ułożenie nowych płytek gres na schodach przy sali gimnastycznej

 "PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 WĄGROWIEC	<b>GINA DAMASŁAWEK</b> ADRES: UL. RYNEK 8 62-110 DAMASŁAWEK		ELEWACJE	
	INWESTOR		TEMAT RYSUNKU	1:100
	<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH PIASTÓW W DAMASŁAWKU</b>		SKALA	29 KWIEŹNIA 2024
	ADRES: UL. SŁONECZNA 1 62-110 DAMASŁAWEK DZ. NR EWID. 376/1, 376/8, 376/19, 376/24		OPRACOWAŁ	mgr inż. ANGELIKA ŚMIECH
	PROJEKT		PROJEKTOWAŁ	mgr inż. CEZARY CHOJNOWSKI
BRANŻA		ARCH. - BUD.	NUMER	3
			STRONA	