



PRZEKRÓJ TYPOWY  
SKALA 1:50



UWAGA:  
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartości 2% jest zmienny i należy go dostosować do spadków ist. nawierzchni.

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - WARIANT I
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego z AC 8 S 3 cm
  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 4 cm
  - w-wa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W 3-10 cm
- istn. nawierzchnia

Biuro Projektowe:  PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BETA PROJEKT</b>		Adres: al. T. Rejtana 53A lok. 65 35-326 Rzeszów tel. 880 411 234 e-mail: biuro@betaprojekt.pl	
Inwestor: GMINA LUBENIA Lubenia 131 36-042 Lubenia		Przedsięwzięcie budowlane: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108605P SIEDLISKA - BRONIAKÓWKA W KM 1+660 - 2+626	
Faza opracowania: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT		Część: RYSUNKOWA	
Funkcja/branża: Opracowujący Drogi	Tytuł, imię, nazwisko mgr inż. Roman Charchut	Nr uprawn. specjalności PDK/0061/PWOD/18	Data 07.2023
Skala: 1:50		Nr rysunku: 3	