


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)		Gg.6641.910.2023
Województwo		warmińsko - mazurskie
Powiat		szczycieński
Jednostka ewidencyjna (gmina)	Identyfikator / nazwa	281706_2 / Szczytyno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator / nazwa	281706_2.0025 / Szczycionek
Działka ewidencyjna		75/2
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich / strefa wysokości	2000 / 7
Numer godła		Amsterdam 2007
		7.203.20.08.2.2, 4, 7.203.20.09.1.1, 3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano KW w zakresie służebności gruntowych
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Brak
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.		
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:		Starosta Szczycieński
Wykonawca prac geodezyjnych:		GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji		Nr Gg.6641.910.2023_1 z dn. 16.07.2023 r.
Nr zasobu		P.2817.2023.1693
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych		Mariusz Wierchołowski nr uprawnień 18251
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia		
05.07.2023 r.		
Data oraz imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego,		

- LEGENDA:
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ PE100 SDR17 PN10 Ø90/110mm
 - PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ PVC-U SN8 Ø160/200mm
 - PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA PE100 SRD17 PN10 Ø90mm
 - PROJEKTOWANE STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø400mm
 - PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA Z OSADNIKIEM WŁAZOWA Ø1200mm
 - PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
 - PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE
 - PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY Ø80mm + ZASUWA Ø80mm
 - PROJEKTOWANY MUR OPOROWY ŻELBETOWY GR. 24cm NA ŁAWIE ŻELBETOWEJ
 - OGRODZENIE PANELOWE Ø5mm 3D h=1,73m NA COKOLE ŻELBETOWYM
 - PROJEKTOWANA BRAMA DWUDZIELNA SZER. 4,00m ZE SKOBLEM, KLÓDKĄ I NÓŻKAMI
 - PROJEKTOWANA FURTKA SZER. 1,00m Z KLAMKĄ I ZAMKIEM
 - PROJEKTOWANA LATARNIA ULICZNA NA WYSIĘGNIKU LED NA SŁUPIE STAŁOWYM h=4,0m
 - PROJEKTOWANA SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI SS
 - PROJEKTOWANY FUNDAMENT ŻELBETOWY POD ŻURAWIK WRAZ Z DOSTAWĄ ŻURAWIKA
 - TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm - 36,5m²
 - TERENY O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ - 47,6 m²
 - KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE BETONOWE 15x22cm - 24,9mb
 - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
 - RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE śr. wew. 75 mm
 - ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH



Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez PZGiK w Szczycinie zaewidencjonowanej pod numerem P.2817.2023.1693

podpis projektanta



Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytyno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Szczytyno		Nr rys. PZT-1
		Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - dz. 75/2 obręb Szczycionek, gmina Szczytyno		skala: 1:500
		Inwestor: Gmina Szczytyno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytyno		data: 10.01.2024
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis	
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06		
Projektant	mgr inż. Jacek Dziatkowiak	WAM/0088/PWOE/13		
Asystent projektanta	mgr inż. Łukasz Oleksiak	WAM/0038/OWOS/10		