

UWAGI I OPISY


RZUT FUNDAMENTÓW
INSTALACJA UZIEMIENIA
skala 1:100

UWAGI

- W ławie fundamentowej projektowanego obiektu ułożyć bednia 25x41mm zgodnie z obowiązującą normą.
- Realizacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.12.2010r. w sprawie wykonania niektórych zadań Inspekcji Technicznej.
- W ziemi zastosować połączenia spawane zabezpieczone od k. odpowiednimi środkami chemicznymi.
- Wykonać wypusty uzziemięcia dla rozdzielnic elektrycznej.
- Do instalacji podłączyć wyrównawczych podłączyć szyny PE rozdzielnic, koryta metalowe, metalowe obudowy urządzeń technologicznych, metalowe rury instalacji wodnej, itp.
- Bedniarkę wywodzić z uzziemięcia fundamentowego do złącza kontrolnego zabezpieczyć taśmą antykorozyjną.

LEGENDA

Bedniarka FeZn 25x41mm - szlaczki uzziemięcia
• Połączenia spawane
→ Złącza kontrolne drut-bedniarka



INWESTYCJA	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA
BUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNIU	ELEKTRYCZNA	03-2021	154	1:100 E
INWESTOR	RYNEK 2	63-800 GOSTYN		
OBIEKT	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			
LOKALIZACJA	GOSTYN DZ. NR 206/21			
PRZEDMIOT PRACY	INSTALACJA UZIEMIENIA			