



ŚCIANKA S-2, szt. 1




ŚCIANKA S-1, szt. 1




ŚCIANKI: S-1 i S-2

1 : 50



PRZEKRÓJ a - a



PRZEKRÓJ c - c

- PROJ. ŚCIANKI WEWNĘTRZNE, Z PROFILI ALUMINIOWYCH, PRZESZKLONE, KLASOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60, SKRZYDŁA DRZWIOWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30; RAMA ŚCIANKI I DRZWI W KOLORZE SZARYM RAL 7037 LUB WG. WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA; SZKLENIE: szyba ognioodporna EI 30 dla drzwi i EI 60 dla ścianki ;
- WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH:
- uchwyty ze stali nierdzewnej,
 - 3 zawiasy czopowe,
 - wkładkę patentową,
 - uszczelki obwodowe pęczniące,
 - samozamykacz

- UWAGA!**
- WYMIARY OTWORÓW MURZE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek 80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6, tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl			
TEMAT:	Projekt przebudowy i remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku.		
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /		
LOKALIZACJA:	80-837 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5, dz. nr 200, 201, 202; obr. 99.		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
RYSUNEK:	Ścianki: S-1 i S-2; PROJEKT		
OPRACOWALI:	mgr inż. arch. Krzysztof Walcko upr. bud. nr PO / KK / 298 / 2009 (w specjalności architektonicznej bez ograniczeń)		Nr rys. A/30
			Data: 05.2019r.
	mgr inż. Barbara Szyfer, upr. nr 4957 / Gd / 91 (w specjalności konstr.-budowlanej) techn. Dariusz Brożek		Skala: 1:50