

PRZEDMIAR INWESTORSKI CKW-21-01B

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Remont i doposażenie pomieszczeń Centrum Kultury im. K. Szkuclarka w
Witkowie

Obiekt: Centrum Kultury im. K. Szkuclarka

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Witkowo, Jana Pawła II 3

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo

PRZEDMIAR CKW-21-01B

Strona 1

20-04-2021

SYKAL-003116

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Pomieszczenie nr 1 - magazynek					
1	10	KNR 401-07-01-01-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	4,800
1	20	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	4,800
1	30	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi UNI GRUNT	m ²	4,800
1	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	25,780
1	50	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5,250
1	60	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie grub 4 mm	m ²	5,250
1	70	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie	metr	8,400
2 Pomieszczenie nr 2 - sala nagrań					
2	10	KNR 401-07-01-04-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m ²	m ²	12,200
2	20	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	12,200
2	30	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi UNI GRUNT	m ²	12,200
2	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	66,080
2	50	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	32,850
2	60	KNR 202-11-12-01-00	Posadzka rulonowa z warstwą izolacyjną	m ²	32,850
2	70	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	32,850
2	80	WKNR W202-06-12-06-01	Izolacja pionowa z płyt wełna mineralna grub 40 mm na sucho - dźwiękochłonna	m ²	66,080
2	90	WKNR W202-06-11-07-00	Izolacja pozioma z płyt wiórowo-cementowych na ruszcie	m ²	66,080
3 Pomieszczenie nr 3 - sala nagrań - dźwiękowiec					
3	10	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	54,600
3	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17,890
3	30	KNR 202-11-12-01-00	Posadzka rulonowa z warstwą izolacyjną	m ²	17,890
3	40	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	17,890
4 Pomieszczenie nr 4 - sala zajęć					
4	10	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	69,680
4	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	37,520

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	30	KNR 202-11-12-01-00	Posadzka rulonowa z warstwą izolacyjną	m ²	37,520
4	40	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	37,520
5 Pomieszczenie nr 5 - magazynek					
5	10	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	30,800
5	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6,750
5	30	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie grub 4 mm	m ²	6,750
5	40	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie	metr	10,060
6 Pomieszczenie nr 6 - sala muzyczna					
6	10	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	2,600
6	20	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi UNI GRUNT	m ²	2,600
6	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	78,400
6	40	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,750
6	50	KNR 202-11-12-01-00	Posadzka rulonowa z warstwą izolacyjną	m ²	42,750
6	60	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	42,750
6	70	WKNR W202-06-12-06-01	Izolacja pionowa z płyt wełna mineralna grub 40 mm na sucho - dźwiękochłonna	m ²	39,200
6	80	WKNR W202-06-11-07-00	Izolacja pozioma z płyt wiórowo-cementowych na ruszcie	m ²	39,200
7 Pomieszczenie nr 7 - magazyn					
7	10	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	118,720
7	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	95,140
7	30	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie grub 4 mm	m ²	95,140
7	40	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie	metr	44,500
8 Pomieszczenie nr 8 - korytarz					
8	10	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	97,440
8	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29,040
8	30	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie grub 4 mm	m ²	29,040
8	40	KNR 202-28-09-01-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie	metr	24,880
9 Wyposażenie pomieszczeń					
9	10	WPP 1802-12-04-01-06	Krzesło z oparciem konferencyjne	szt	50,000
9	20	WPP 1802-12-04-01-03	Stół 80x160 składany, konferencyjny(20szt)	m ²	25,600
9	30	WPP 1802-13-08-01-05	Analogia - szafy biurowe i regały	szt	20,000
10 Wyposażenie techniczno muzyczne					