
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej ulicy Filemonowicza w miejscowości Łubianka

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 41 obręb ewidencyjny 0005 Łubianka

NAZWA INWESTORA: Gmina Łubianka

ADRES INWESTORA: Al. Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.08.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, wytyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,171	km	0,171	
				RAZEM	0,171
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		342	m2	342,000	
				RAZEM	342,000
3 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr.i 15 cm - docelowa grubość 10cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -5	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		D-04.00.00_PODBUDOWY			
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		700 + 225	m2	925,000	
				RAZEM	925,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 15 cm (docelowa grubość 10cm)	m2		
		925	m2	925,000	
				RAZEM	925,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
		925	m2	925,000	
				RAZEM	925,000
10 d.2	KNR 6 0113-04	Podbudowy z frezowin sortowanych 2-20mm- gr. 5 cm	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
3		D-05.00.00_NAWIERZCHNIE			
11 d.3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
12 d.3	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
13 d.3	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 13.0 dm3/m2	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000