

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt:	<b>Przeniesienie wraz z doposażeniem placu zabaw w m. Wawrów</b> Działki 99 ; 100/4, obręb 3 Wawrów, gmina Santok, powiat gorzowski., województwo lubuskie	
Inwestor:	<b>Gmina Santok</b> ul. Gorzowska 59 66-431 Santok	
Jednostka projektowa:	<b>Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki</b> ul. Poznańska 2 66-400 Gorzów Wlkp.	
CPV:	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>
	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
	45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

## **SPIS DZIAŁÓW**

**CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**Przedmiar robót**  
**Przeniesienie wraz z doposażeniem placu zabaw w m. Wawrów**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
1	2	3	4	5
<b>CPV 45100000-8</b>				
<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>				
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
x	D-01.02.02	<b>Usunięcie warstwy humusu /darniny/</b>	x	x
1		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. Humus do wywozu i utylizacji	m <sup>2</sup>	198,00
<b>CPV 4520000-9</b>				
<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b>				
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
x	D-04.01.01	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem terenu</b>	x	x
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane na całej szerokości stref bezpieczeństwa, średnia głębokość koryta 30 cm, z wywozem i utylizacją gruntu	m <sup>2</sup>	198,00
x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
x	D-05.02.01	<b>Nawierzchnia z piasku</b>	x	x
3		Ułożenie geowłókniny	m <sup>2</sup>	198,00
4		Wykonanie warstwy z piasku o uziarnieniu od 0,2 do 2 mm o grubości 40 cm	m <sup>2</sup>	198,00
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
x	D-06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe terenu</b>	x	x
5		Wyprofilowanie, humusowanie gr. 10 cm i obsianie terenu do rekultywacji (wydeptane miejsca pod przesuwanymi zabawkami) - humus z miejsca robót	m <sup>2</sup>	50,00
x	D-10.00.00	<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>	x	x
x	D-10.01.01	<b>Budowa obiektów małej architektury</b>	x	x
6		Rozbiórka ogrodzenia z istniejącego placu zabaw	m	67,40
7		Budowa obiektu typu stożek linowy (nowe urządzenie)	szt.	1,00
8		Budowa obiektu typu piaskownica (nowe urządzenie)	szt.	1,00
9		Przestawienie bujaków na sprężynie	szt.	2,00
10		Przestawienie huśtawki wagowej	szt.	1,00
11		Budowa zestawu zabawowego (nowe urządzenie)	szt.	1,00
12		Przestawienie zjeżdżalni	szt.	1,00
13		Przestawienie karuzeli	szt.	1,00
14		Przestawienie huśtawki typu kubek i starszak	szt.	1,00
15		Montaż ławki parkowej (nowe urządzenie)	szt.	3,00
16		Przestawienie ławki parkowej	szt.	1,00
17		Montaż kosza na śmieci (nowe urządzenie)	szt.	3,00
18		Przestawienie kosza na śmieci	szt.	1,00
19		Ustawienie wiaty wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 35m <sup>2</sup> i obramowaniem z obrzeży bet. o wym. 20x6cm i długości całkowitej 24m	kpl.	1,00
20		Ustawienie ławo-stołu drewnianego pod wiatą	szt.	2,00
21		Budowa nowego ogrodzenia	m	104,00