




PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1  
UL. SPORTOWA




PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3  
UL. POGODNA




PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5  
Parking




PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2  
UL. POGODNA



PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4  
UL. POGODNA




PRZEKRÓJ NORMALNY 6-6  
zjazd do Promenady




Parametry techniczne:	
Ulica klasy:	L
Prędkość projektowa:	30 km/h
Kategoria ruchu:	KR2
Szerokość jezdni:	5,5 m

- Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- Podsyпка piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3 #0/31,5 gr. 15 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3 gr. 20 cm
- Betonowy krawężnik drogowy 15 x 30 cm
- Betonowy krawężnik najazdowy 15 x 22 cm
- Betonowy opornik 12 x 25 cm
- Betonowe obrzeże 8 x 30 cm
- Podsyпка piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr. 5 cm
- Ława betonowa z betonu C12/15 gr. min. 10 cm
- Humusowanie z obsianiem traw gr. 4 cm
- Warstwa ścieralna z MMA gr. 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 20 cm
- Podbudowa zasadnicza KŁSM: mieszanka niezwiązana C90/3


Szczegół "A"  
połączenie: chodnik - trawnik  
skala 1:10




Szczegół "D"  
połączenie: miejsca postojowe - jezdnia  
skala 1:10




Szczegół "B"  
połączenie: chodnik - jezdnia  
skala 1:10




Szczegół "C"  
połączenie: jezdnia - zjazd  
skala 1:10



Szczegół "E"  
połączenie: chodnik - jezdnia  
skala 1:10



Szczegół "F"  
połączenie: proj. parking - chodnik przejezdny  
skala 1:10



NAZWA PROJEKTU  
Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z częściową przebudową gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią teletechniczną, przebudową sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz ścianami oporowymi.

ZAMAWIAJĄCY  
**Gmina Choszczno**  
ul. Wolności 24  
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
ALEA sp. z o.o.  
al. Wojska Polskiego 8/51  
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682  
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANŻA  
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ mgr inż. PIOTR ALEKSJUN upr. bud. ZAP/008/POOD/11 specjalność: drogowa b/o	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. ADAM ALEKSJUN	PODPIS
SPRAWDZIŁA mgr inż. MONIKA BIERNACKA upr. bud. ZAP/0198/POOD/09 specjalność: drogowa b/o	PODPIS

NAZWA RYSUNKU  
**PRZEKROJE NORMALNE  
I SZCZEGÓŁOWE**

DATA  
10.2021

NR PROJEKTU  
75/2021

ROZMIAR  
297x1070

SKALA  
1:50; 1:10

NR RYSUNKU  
PZT.3

Załącznik nr 1 do projektu. Zawiera część niniejszego projektu nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi bez zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.