PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ



LEGENDA:

- PROJ. TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM (UKŁADAĆ 0,5 m OD WIERZCHU RURY PVC) Z WKŁADKĄ
- rura PE 110X6,6 SDR17
- r.o. – rura osłonowa

POZIOM PORÓWNAWCZY 50.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA/OSI PRZEWODU	RZĘDNA DNA/OSI PRZEWODU	RZĘDNA TERENU ISTN.	Opis
0,00	2,08	60,92	63,00	Proj. trójnik sfero DN100/100
0,87	1,97	60,98	62,95	Proj. przykanalik KDø200
4,09	1,92	60,85	62,77	Istn. sieć wodociągowa ø110 – do likwidacji
4,67	1,89	60,85	62,74	Proj. kabel energetyczny
5,12	1,88	60,83	62,71	Istn. hydrant do wymiany na teleskopowy np. Hawle nr kat.5058
6,91	1,94	60,81	62,75	
9,90	1,92	60,76	62,68	Proj. kabel energetyczny
21,60	1,83	60,58	62,41	Istn. kabel energetyczny
26,40	1,79	60,51	62,30	Proj. KDø300
34,24	1,81	60,39	62,20	Istn. sieć gazowa PE40 rz. osi 61,98 m.n.p.m. – do likwidacji
34,74	1,82	60,38	62,20	załamanie trasy 15°
40,10	1,80	60,30	62,10	załamanie trasy 8°
47,28	1,74	60,37	62,11	Istn. sieć gazowa PE40 rz. osi 61,98 m.n.p.m. – do likwidacji
54,35	1,70	60,43	62,13	Istn. sieć wodociągowa ø110 – do likwidacji
56,04	1,67	60,46	62,13	załamanie trasy 10°
67,54	1,80	60,55	62,35	załamanie trasy 45°
68,72	1,99	60,91	62,90	
69,32	1,80	61,10	62,90	załamanie trasy 45°
69,82	1,80	61,10	62,90	Proj. zasuwa DN100

SPADKI, DŁUGOŚCI: 1,5% | 40,10m 0,9% | 27,44m 30,1% | 1,78m | 0,0% 0,50m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PE 110x6,6 SDR17 L=69,82m

ODLEGŁOŚCI (odcinki): –0,87– –3,22– –0,58– –0,45– –1,79– –2,99– –11,70– –4,80– –7,84– –0,50– –5,36– –7,18– –7,07– –1,69– –11,50– –1,18– –0,60– –0,50–

HEKTOMETRY: Z3, Tr1, Pz4, Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Z8

NAZWA PROJEKTU
Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z częściową przebudową gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią teletechniczną, przebudową sieci gazowej, sanitarnej elektrycznej oraz ścianami oporowymi.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Choszczno, woj. zachodniopomorskie
dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398, obr. geodezyjny nr 3

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANŻA
SANITARNA - kanalizacja deszczowa

FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAŁ mgr inż. PIOTR BOCZAN upr. bud. KUP/0145/PWOS/13 specjalność: sanitarna	PODPIS
SPRAWDZIŁA mgr inż. PIOTR MŁYNAREK upr. bud. KUP/0059/PWOS/14 specjalność: sanitarna	PODPIS

NAZWA RYSUNKU
Profil - sieć wodociągowa

DATA	NR PROJEKTU
10.2021	75/2021
ROZMIAR 297x920	SKALA 1:100 / 100 · NR RYSUNKU S.10

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.