

Międzychód, 23.05.2018 r.

WEO18E ~~111599~~

**Lubuskie Centrum
Budownictwa Pasywnego
Michał Kruczkowski
Chwałęcice
Ul. Żwirowa 204
66-415 Chwałęcice**

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód przesyła uzgodnienie nr **15/2018 – Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezenku.**

Uzgodniono pod względem urządzeń energetycznych będących w eksploatacji i na majątku *Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.*

Istniejące urządzenia elektryczne 0,4 kV oraz 15 kV wkreślono kolorem czerwonym.

Wszelkie kwestie dot. kolizji linii kablowej oświetlenia drogowego należy uzgadniać z:

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 37; 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (95) 721 75 47...49
e-mail: ro2@eneos.pl

Zgodnie z oświadczeniem w piśmie przewodnim z dn. 9.05.2018 – przykrycie sieci zostanie zachowane jak w stanie istniejącym.

W miejscu kolizji kablowych linii energetycznych nn i SN z projektowaną budową należy zastosować rury osłonowe dwudzielne o długości wg potrzeb. Poza tym należy zachować odległości zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji i w bezpośrednim zbliżeniu z siecią energetyczną należy wykonać ręcznie.

Przypominamy, że inwestor jak i wykonawca prac ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik


Paweł Fojecki


Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl





LEGENDA:

- Wymiana nawierzchni jezdni - kostka kamienna
 - Wymiana nawierzchni chodnika
- kamienne płyty chodnikowe cięte / kostka kamienna 7/9 łupana
 - Wymiana nawierzchni zjazdów - kostka kamienna 7/9 łupana
 - Wymiana krawężnika - krawężnik kamienny 15/30 wyniesiony
 - Wymiana krawężnika - krawężnik kamienny najazdowy 15/20 obniżony
 - Projektowane obrzeże
 - Istniejąca granica działki
 - Istniejące przejście dla pieszych
 - Zabezpieczenie sieci energetycznych rurami dwudzielnymi
 - Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi
- e-1xI=2.50m
- t-1xI=2.50m



ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Międzychód
 64-400 Międzychód, ul. Chrobrego 11
 tel. 0 95 748 94 00, faks 0 95 748 32 73
 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

UZGODNIENIE nr 15/2018
 dotyczy urządzeń energetycznych podziemnych będących
 w eksploatacji i na majątku
 ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
 Na terenie Rejonu Dystrybucji Międzychód, trasy linii kablowych
 SN i nn oznaczono kolorem **czarnym**. Niezainwentaryzowane
 kable energetyczne wskazano mentacyjnie na podstawie
 posiadanej dokumentacji. W celu dokładnej identyfikacji trasy,
 należy wykonać próbne przekopy.

Międzychód, 23. MAJ 2018
 ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Międzychód
 Dział Majątku Sieciowego
 Sekcja Urządzania
 Specjalista ds. Majątku Sieciowego
 Dariusz Lamcha



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
 Michał Kruczkowski
 Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
 tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66 - 530 Drezdenko

Obiekt: Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku

Temat rys.: Plan Sytuacyjny

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: DROGOWA	
				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracował	mgr inż. Michał Kruczkowski			Data: Styczeń 2018 r.	
Projektował	mgr inż. Marcin Jurewicz			Skala: 1:500	Nr rys.: 2

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.