

**uczestnicy postępowania**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:  
Przebudowa budynku przedszkola poprzez dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Zgodnie z punktem V.1 opisu przedmiotu zamówienia w:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola w Radkowie do wymogów przeciwpożarowych w tym:

- 1) wydzielenie pożarowe klatki schodowej,
- 2) obudowanie poddaszy - oddzielnie pomieszczeń od palnej konstrukcji dachu okładzinami o klasie odporności ogniowej EI60,
- 3) obudowa stropów ( z wyłączeniem stropu nad piwnicą) od spodu do stropu REI 60,
- 4) impregnacja konstrukcji drewnianej dachu budynku przedszkola do stopnia trudnozapałności,
- 5) wymiana drzwi wewnętrznych z pomieszczeń pobytu dzieci na otwierane na zewnątrz pomieszczenia,
- 6) zamurowanie otworu okiennego występującego w obudowie klatki schodowej pomiędzy sanitariatami na parterze (nr 9), a biegiem schodów lub będzie zabezpieczony żaluzją - kurtyną lub innym zamknięciem przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej min. EI 60,
- 7) wykonanie instalacji elektrycznej, która będzie dostosowana do nowych potrzeb związanych m. in., wykonaniem instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oddymiania i napowietrzania ewakuacyjnej klatki schodowej,
- 8) wymiana instalacji elektrycznej,
- 9) wykonanie zostanie instalacja dla zasilania hydrantów wewnętrznych,
- 10) wykonanie robót po przebicjach, zamurowaniach, bruzdowaniu itp. wraz z malowaniem

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do zapisów SIWZ dot. rozdziału 2 oraz 2.1 a szczególności zapis informujący że przedmiary załączone do dokumentacji mają charakter pomocniczy bardzo proszę o uszczegółowienie i uzupełnienie dokumentacji o następujące dokumenty:

1. Czy w niniejszym przetargu należy wykonać również system sygnalizacji pożaru znajdujący się w opisie projektu elektrycznego oraz instalacja oświetlenia awaryjnego. Nadmieniam że przedmiar budowlany zawiera zarówno elementy systemu sygnalizacja pożaru jak i systemu oddymiania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W ramach przedmiotowego postępowania będą realizowane wszystkie te elementy: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania oraz instalacja oświetlenia awaryjnego.

2. W związku z punktem 3 jeżeli System Sygnalizacji Pożaru oraz System Oddymiania jest w zakresie proszę o uzupełnienie:

1) Rysunków z rozmieszczeniem elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rysunki znajdują się w załączniku nr 4 do odpowiedzi.

2) Schematu ideowego połączeń Systemu Sygnalizacji Pożaru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Schemat znajduje się w załączniku nr 4 do odpowiedzi.

3) Rysunków z rozmieszczeniem elementów Systemu Oddymiania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rysunki znajdują się w załączniku nr 4 do odpowiedzi.

4) Schematu ideowego połączeń Systemu Oddymiania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Schemat znajduje się w załączniku nr 4 do odpowiedzi.

5) Proszę o uzupełnienie projektu o rysunki rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego szczególnie iż przedmiar zakłada ich montaż w ilości 25szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Opis i schemat zasilania oświetlenia awaryjnego znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do odpowiedzi.

6) Proszę o rysunki rozmieszczenia opraw instalacji oświetlenia podstawowego w związku z faktem iż przedmiar w rozdziale 7 zakłada montaż opraw oświetlenia podstawowego w łącznej ilości 133 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Opis i schemat zasilania oświetlenia podstawowego znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do odpowiedzi.

3. W związku z zapisem Uwaga: Pozycje skreślone w przedmiarze robót – załączniku nr 2 do SWZ z zakresu „ochrony przeciwpożarowej” są przeniesione do przedmiaru robót – załącznika 2.1. do SWZ z zakresu „wymiany instalacji elektrycznej proszę o informację czy w zakresie niniejszego postępowania są prace związane z:

1) Przebudową rozdzielnicy RG i montaż WK, RK oraz pozostałe wykreślone w przedmiarze budowlanym pozycje 77=83 brak informacji w przedmiarze elektrycznym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przebudowa rozdzielnicy RG i montaż rozdzielnic WK oraz RK zostały zastąpione pracami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do odpowiedzi, których zakres znajduje się w przedmiarze robót elektrycznych.

4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielnicy p. poz. znajdującej się w punkcie 2.11 przedmiaru robót elektrycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Schemat znajduje się w załączniku nr 4 do odpowiedzi.

5. Proszę o uzupełnienie opisu dot. PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ oraz proszę o informację jaki kabel należy ułożyć zgodnie z pozycją 2.5 w ilości 12mb.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Opis przebudowy przyłącza znajduje się w załączniku nr 1 do odpowiedzi, a schemat zestawu złączowo - pomiarowego w załączniku nr 3 do odpowiedzi.

Typ kabla jest podany w pozycji przedmiaru i w opisie projektu (YAKY 4x35mm<sup>2</sup>).

***Burmistrz Miasta i Gminy Radków***

*/ - / Jan Bednarczyk*