

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont elewacji
 Lokalizacja: 64-510 Wronki; ul. Kościuszki 22
 Dz. nr ewid. 1242, obręb Wronki

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Remont elewacji				
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	304,200
1	20	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m ²	9,528
1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	22,900
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	44,620
1	50	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m ²	9,528
1	60	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	44,620
1	70	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	22,900
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	29,526
1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	29,526
1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	295,260
1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	295,260
1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	295,260
1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³	4,000
2	Cokół				
2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	24,473
2	150	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	2,447
2	160	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	2,447
2	170	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	24,473
2	180	KNR 202-09-33-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	24,473
2	190	KNR 202-09-33-02-50	Tynk cokołowy	m ²	24,473
2	200	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	24,473