



szczegóły A



szczegóły B



- 1 – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
- 2 – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
- 3 – w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 4 – w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- 5 – pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- 6 – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm
- 7 – w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
 M STUDIO Maciej Wojnowski ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1/17c 86-100 Świecie		Gmina Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim	
Stadium:			
Projekt Budowlany			
Temat:			
Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie			
Branża:			
DROGOWA			
Tytuł rysunku:			
Szczegóły konstrukcyjne			
SKALA 1:10			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11 w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11 w specjalności drogowej	
data	nr rys.	element PB	Tom
06.2022	4.	PT	-