



Przekrój normalny Nr 1  
od km 0+000,00 do km 0+042,04




Przekrój normalny Nr 2  
od km 0+042,04 do km 0+900,00




LEGENDA:

- 1. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm
- 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
- 3. Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej z mieszanki niezwiązanej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 15 cm
- 4. Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 8 cm
- 5. Nasyp lub podłoże z gruntu niewysadzinowego
- 6. Istniejąca podbudowa żwirowa

Szczegół "A"  
Skala 1:10



 <b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> <b>ANDRZEJ DUSIŃSKI</b> 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4488 TEL. KOM. 502 282 840  NIP 569-102-19-05 REGON 130231285  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	<b>PROJEKT</b> <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARNISZYN PARCELE (DROGA NR 460101 W DĘBSK – KARNISZYN PARCELE) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+900,00</b>		
	<b>INWESTOR</b> <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIEŻUŃ</b> <b>UL. WARSZAWSKA 2, 09-320 BIEŻUŃ</b>		
	<b>STUDIUM</b> <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>BRANŻA</b> <b>DROGOWA</b>	<b>SKALA</b> <b>1:50</b>
	<b>RYSUNEK</b> <b>PRZEKROJE NORMALNE</b>		<b>NUMER RYSUNKU</b> <b>3</b>
	<b>PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA</b> <b>MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI</b> upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01		<b>OPRACOWAŁ:</b>
	<b>DATA</b> <b>LIPIEC 2018 R.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>PODPIS</b>