

Przedmiar - część górna, prawa strona dachu Katowicka 110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie listwy na kominach	m2		
		$(0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2) * 0,10$	m2	1,930	
				RAZEM	1,930
2	KNR 4-01 0519-06	Rozebranie oklejki z papy na kominach	m2		
		$(0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2) * 0,30$	m2	5,790	
				RAZEM	5,790
3	KNR 4-01 0519-06	Rozebranie oklejki z papy na murkach ogniowych	m2		
		$(16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80) * 0,30$	m2	20,580	
				RAZEM	20,580
4	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich	m2		
		$(16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80) * 0,50$	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
5	KNR 4-01 0530-02	Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2		
		$(16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80) * 0,50$	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
6	KNR 4-01 1212-02 wsp. 1,15 do R	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		$(16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80) * 0,50$	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
7	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		$16,70 * 7,80 + 12,90 * 6,70 + 16,70 * 8,40$	m2	356,970	
				RAZEM	356,970
8	KNR 4-01 0519-03	Wklejenie łat z papy zgrzewalnej celem wyrównania połączeń dachu po zerwaniu papy	szt.		
		36,0	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		$4,50 * 6,50 + 12,90 * 6,70$	m2	115,680	
				RAZEM	115,680
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		356,97	m2	356,970	
				RAZEM	356,970
11	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej podkładowej	mb obw odu		
		$0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2$	mb obw odu	19,300	
				RAZEM	19,300
12	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 2	mb		
		$0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2$	mb	19,300	
				RAZEM	19,300
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej	mb obw odu		
		$0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2$	mb obw odu	19,300	
				RAZEM	19,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4	mb		
		$0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2$	mb	19,300	
				RAZEM	19,300
15	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku	m2		
		$(0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 20) * 0,10$	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
16	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie listwy silikonem	m		
		$0,50 * 2 + 0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 0,80 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 2 + 0,50 * 2 + 2,40 * 20$	m	62,500	
				RAZEM	62,500
17	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej podkładowej	mb		
		$16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80$	mb	68,600	
				RAZEM	68,600
18	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4	mb		
		$16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80$	mb	68,600	
				RAZEM	68,600
19	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej	mb		
		$16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80$	mb	68,600	
				RAZEM	68,600
20	KNR 0-22 0529-05	Dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 9	mb		
		$16,70 + 7,80 + 12,90 + 6,70 + 16,70 + 7,80$	mb	68,600	
				RAZEM	68,600
21	KNR 4-03 0702-04	Przełożenie wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		13,0	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
22	KNR 4-03 0708-01	Przełożenie przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		13,0	m	13,000	
				RAZEM	13,000
23	Kalkulacja zakładowa	Przełożenie kabli telefonii komórkowej	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0108-01	Wywóz resztek papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5,0	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		5,0	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
26	Opłata	Opłata za wysypisko	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar - naprawa kominów ul. Katowicka 11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-05 - analogia	Rozebranie rur wentylacyjnych z czapek kominów	m		
		0,50 * 55	m	27,500	
				RAZEM	27,500
2	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczenie czapek kominów przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		0,70 * 1,0 * 42 + 0,70 * 5,20 * 22 + 0,70 * 2,60 * 10	m ²	127,680	
				RAZEM	127,680
3	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miej sc.		
		(42,0 + 22,0 + 10,0) * 3	miej sc.	222,000	
				RAZEM	222,000
4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na czapkach kominów	m ²		
		0,70 * 1,0 * 42 + 0,70 * 5,20 * 22 + 0,70 * 2,60 * 10	m ²	127,680	
				RAZEM	127,680
5	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy gruntującej na czapkach kominów	m ²		
		127,68	m ²	127,680	
				RAZEM	127,680
6	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie czapek kominów farbą silikonową	m ²		
		127,68	m ²	127,680	
				RAZEM	127,680
7	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kapturków z pcv na rurach wentylacyjnych o 110 mm	szt		
		24,0	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
8	Kalkulacja zakładowa	Wymiana kapturków na rurach wentylacyjnych o 80 mm	szt		
		55,0	szt	55,000	
				RAZEM	55,000
9	Kalkulacja zakładowa	Usunięcie starego silikonu z listew na kominach	m		
		(0,70 + 1,0) * 2 * 42 + (0,70 + 5,20) * 2 * 22	m	402,400	
				RAZEM	402,400
10	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie listew na kominach silikonem	m		
		(0,70 + 1,0) * 2 * 42 + (0,70 + 5,20) * 2 * 22	m	402,400	
				RAZEM	402,400
11	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie rur wentylacyjnych w kominach silikonem	m		
		6,28 * 0,055 * 55	m	18,997	
				RAZEM	18,997
12	KNR-W 2-02 0531-04 - analogia	Ponowny montaż rur wentylacyjnych w kominach	m		
		0,50 * 55	m	27,500	
				RAZEM	27,500
13	Kalkulacja zakładowa	Oczyszczenie połączeń dachu z śmieci i ptasich odchodów	m ²		
		120,0	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
14	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu, śmieci i ptasich odchodów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,75	m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
15	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
16	Oplata	Oplata za wysypisko	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000