

C H A R A K T E R Y S T Y K A O B I E K T U

„Odbudowa wodociągu w Nowej Białej ul. Ogrodowa, ul. Sportowa, ul. Cicha”**Zakres robót obejmuje :****Parametry techniczne robót , sieć wodociągowa z przyłączami:****Ul. Ogrodowa, Ul. Sportowa**

1.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 160 mm (RC ,TS)	611,0 mb.
2. Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 110 mm (RC ,TS)	172,0 mb.
3.Remont istniejących przyłączy wodociągowych SDR 11 PN 16 DN 40	22+3=25 szt./137,0 mb
4.Budowa studni DN 1200	2 kpl.
5.Wymiana armatury w studniach – zasuw DN200	2 kpl.
6.Wymiana armatury w studni - zasuw DN 150	4 kpl.
7. Budowa zasuw na ciągu wody rozbiorczej DN 150	7 kpl.
8. Budowa zasuw na ciągu wody rozbiorczej DN 100	3 kpl.
9.Budowa Hydrantów nadziemnych	7 kpl.
10.Budowa zasuw na przyłączach DN 40 (hawle lub równorzędne)	25 kpl.
11.Przewiert sterowany horyzontalny pod wiatą DN 150	2*5 mb
12.Przeciąganie rurociągów po drogą powiatową ul. Główna w istniejącej rurze stalowej osłonowej DN300/400	15,0 mb

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w chodniku i drodze gminnej Wjazdach do posesji ogródkach przydomowych.

W ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych przewiduje się: odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. Ogrodowej i Sportowej po przekopach .

Ul. Cicha

1.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 160 mm (RC ,TS)	330,0 mb.
2.Remont istniejących przyłączy wodociągowych SDR 11 PN 16 DN90	1.szt./35,0 mb
3.Remont istniejących przyłączy wodociągowych SDR 11 PN 16 DN 40	9.szt./137 mb
4. Budowa zasuw na ciągu wody rozbiorczej DN 150	2 kpl.
5.Budowa Hydrantów nadziemnych	4 kpl.
6.Budowa zasuw na przyłączach DN 40	9 kpl.

7. Budowa zasuw na przyłączach DN80	1 kpl.
8. Przebicie pod drogą gminna DN 75	18 mb
12. Przeciaganie rurociągów po drogą ul. Cicha w rurze osłonowej DN 75 DN 40	3*6,0 mb

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w chodniku i drodze gminnej Wjazdach do posesji ogródkach przydomowych.

W ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych przewiduje się: odtworzenie nawierzchni pobocza jezdni w ul. Cichej