

Znak sprawy: ZP.271.29.2021.BP

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „ Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w m. Santok”**

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-00eabcd0-67e8-11ec-ae77-fe331fedffdc

Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00340357/01

Zmiana ogłoszenia: 2022/BZP 00014199/01

ID: 558314

**I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1129 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**PYTANIE NR 15:**

W udostępnionych przez Państwa dokumentach w pliku excel-a „TER” znajdują się następujące działy: "26. Wyposażenia" oraz "27. Tablica informacyjna (metalowa 120x80)", natomiast w przedmiarach pdf oraz Projekcie technicznym brakuje pozycji oraz informacji o wymienionych elementach. Prosimy o potwierdzenie czy ww. elementy są w zakresie zamówienia?

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 15:**

Tak, Zamawiający potwierdza wyposażenie oraz tablicę do wykonania, które należy ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym (TER).

Zamawiający uszczegóławia wyposażenie:

- pom.0,17 i 0,18 – biuro: biurka wraz z kontenerami x 2 szt., krzesła obrotowe do biurek – 2 szt., szafy zamykane na klucz biurowe pod wymiar indywidualny 3 szt., regał biurowy z półkami, zamykany – 2 szt., stół na cztery osoby z krzesłami. Wieszak na okrycia. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
- pom.0,16 - krzesła na poczekalnie łączone – 1 kpl. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
- pom. 0,13 - stół konferencyjny na 20 osób wraz z krzesłami konferencyjnymi z oparciem i podłokietnikami, tapicerowane 20 szt.; biurko konferencyjne wraz z krzesłem; wieszak na okrycia;
- pom. 0.10 - krzesła konferencyjne z podłokietnikami, tapicerowane – 30 szt.; biurko konferencyjne wraz z krzesłem, ekran mocowany do sufitu. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
- pom. 0.1- krzesła na poczekanie łączone – 1 kpl (4 krzesła),
- pom.0.4 - biurka wraz z kontenerami x 2 szt., krzesła obrotowe do biurek – 2 szt., szafy zamykane na klucz biurowe pod wymiar indywidualny 2 szt., regał biurowy z półkami, zamykany – 1 szt., Wieszak na okrycia. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
- pom.0.5 – szafki metalowe dla strażaków dla odzież. Szafki wyposażone w zamki oraz siedzisko. 30 szt., ławka do siedzenia na środku pomieszczenia.
- pom.08 – pralnia 2 szt. pralko suszarki, blat roboczy, zlew.
- pom. 11 – kuchnia; meble pod wymiar kuchenne (blat roboczy, szafki wiszące i stojące, lodówka, płyta kuchenna, mikrofalówka),zlew,
- pom.12 – pomieszczenie gospodarcze magazyn podręczny – meble pod wymiar,

- pom. 0.21 – meble pod wymiar,
- pom. 0.19 – aneks kuchenny; meble pod wymiar kuchenne (szafki wiszące i stojące, lodówka, płyta kuchenna, mikrofalówka),zlew.

**Zamawiający wymaga na etapie realizacji uzgodnienia proponowanego wyposażenia. Po akceptacji Zamawiającego wykonawca wykona wyposażenie obiektu.**

**PYTANIE NR 16:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w momencie przekazania placu budowy, oraz w jaki sposób będą udostępnione media (tj. prąd woda)?

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 16:**

Po stronie Wykonawcy jest uzyskać dostęp do wody i prądu w celu budowy. Wszelkie koszty związane z mediami na czas budowy ponosi Wykonawca.

**PYTANIE NR 17:**

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej (S1-S2) i wodociągowej (SW-W), czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie włączeń w technologii bez wykopowej ?

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 17:**

Przejścia pod drogą wojewódzką (kan. sanitarna) oraz powiatową (przyłącze wody) należy wykonać na warunkach określonych w Decyzjach Zarządców Dróg.

W projekcie przyłączy zaprojektowano:

- 1) Przecisk rurą stalową pod drogą wojewódzką (str.6),
- 2) Przecisk (kret) rurą przewodową pod drogą powiatową (str.4)..

**PYTANIE NR 18:**

W treści wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie podajecie Państwo - Maszty o wys. 6 m na fundamencie prefabrykowanym nie podając jakiego rodzaju mają być maszty i jakie ma być ich przeznaczenie.

Z zamieszczonego rysunku PZT lokalizacja masztów, ogrodzenia itp. w legendzie miejsce przeznaczone na montaż masztów opisane jest jako „MIEJSCE NA TABLIC INFORMACYJNA – ŻWIR”. Wnosimy o uzupełnienie informacji jakie to mają być maszty? Czy np. flagowe, pochylane, na korbkę, rodzaj zamknięcie i materiału z jakiego powinny być wykonane w tym kolor.

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 18:**

Maszty flagowe o wys. 6 m na fundamencie prefabrykowanym przeznaczonym do posadowienia w prostych warunkach podłoża, w warstwie piasków drobnych. Materiał: włókno szklane. Maszty powlekane są poliestrem oraz białą żelową powłoką, która chroni przed warunkami atmosferycznymi.

Wiązanie flagi z masztami odbywa się przy pomocy linki prowadzonej na zewnątrz i mocowanej do knagi znajdującej się 150 cm od gruntu. Zwieńczenie masztu płaskie – białe.

**PYTANIE NR 19:**

Poz.123 przedmiaru - Wykonanie z wykończeniem schodów podestów ramp zewnętrznych 40,15 m2. Za mało do wyceny tym bardziej dlatego, że w PT Architektura w części opisowej szczegóły w tym zakresie ma zawierać PT Konstrukcja. W tym projekcie nic na ten temat nie ma. Rysunki PT A\_PW\_10-13 z nazwy „Pochylnia i schody zewnętrzne” dotyczą w sposób szczegółowy balustrad. Wnosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych z niezbędnymi przekrojami i opisem.

**WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 19:**

Wymiary schodów i tarasów podajemy w załączonym rzucie. Przekroje znajdują się na przekrojach głównych budynku.