


PRZEKRÓJ NORMALNY

KM 0+000 - 0+749



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)	4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2)	4CM
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31-5	15 CM
STABILIZACJA PODŁOŻA CEMENTEM $R_m = 5.0 \text{ MPa}$	25 CM

Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANY		Branża:	DROGOWA	
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ KASZYCE-ZAMIECHOW dz. nr.904 W KM 0+000-0+749				
Inwestor:	Gmina Orły; UL.Przemyska 3 ;37-716-680 Orły				
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE		Skala:	1 : 1000	Nr rysunku: 2
			Data:	Czerwiec 2022	
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż.STRUMIDŁO STANISŁAW	KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ	UAN/III/7342/89/93		
	inż. Łukasz STRUMIDŁO				