

**KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbcze - ulica Łącznikowa

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	3	4	5	6	7	8
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,50		
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	D.02.01.01	Wykonanie koryta z odwozem gruntu i utylizacją Według planu sytuacyjnego $= (2938 + 822 + 1044 * 0,40) * 0,50$	m <sup>3</sup>	2 088,8		
3	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża Według planu sytuacyjnego $= (2938 + 822 + 1044 * 0,40)$	m <sup>2</sup>	4 177,6		
<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>PODBUDOWY</b>						
4	D.04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C <sub>3/4</sub> o grubości 15 cm Według planu sytuacyjnego $= 2938 + 822$	m <sup>2</sup>	3 760,0		
5	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm Według planu sytuacyjnego $= 2938 + 822$	m <sup>2</sup>	3 760,0		
<b>RAZEM PODBUDOWY</b>						
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
6	D.05.03.23	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 Według planu sytuacyjnego	m <sup>2</sup>	542,0		
7	D.05.03.23	Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - jezdni główna Według planu sytuacyjnego	m <sup>2</sup>	2 938,0		
8	D.05.03.23	Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - zjazdu do posesji Według planu sytuacyjnego	m <sup>2</sup>	822,0		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>						
<b>ELEMENTY ULIC</b>						
9	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 15x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem Według planu sytuacyjnego	mb	1 044,0		
10	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem Według planu sytuacyjnego	mb	492,0		
11	D.08.05.06a	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej $= 500,00$	mb	500,0		
<b>RAZEM ELEMENTY ULIC</b>						
<b>WYKOŃCZENIOWE</b>						
12	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie poboczy z gruntu z wykopów Według planu sytuacyjnego	m <sup>2</sup>	581,0		
<b>RAZEM WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 12</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM</b>						

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Opracował: