

## PRZEDMIAR

Budowa: Budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: gm. Wronki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Budowa prawoskrętu z os. Borek na ul. Mickiewicza				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,000
1.1	20	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000
1.1	30	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.1	40	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	35,000
1.1	50	Kalk. własna	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni	m <sup>2</sup>	550,000
1.1	60	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - chodnik, zatoka parkingowa, zjazd /część kostki do ponownego położenia/	m <sup>2</sup>	140,000
1.1	70	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych /trylinki/ - zatoka parkingowa	m <sup>2</sup>	105,000
1.1	80	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężników i obrzeży na lawie betonowej	metr	135,000
1.1	90	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową - krawędź jezdni	m <sup>2</sup>	35,000
1.1	100	Kalk. własna	Likwidacja istniejącego wpustu deszczowego	szt	1,000
1.1	110	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	119,750
1.1	120	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	119,750
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	130	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	142,200
1.2	140	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m <sup>3</sup>	31,500
1.2	150	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	142,200
1.2	160	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	142,200
1.3	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.3	170	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	5,000
1.3	180	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	0,200
1.3	190	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	80,000
1.3	200	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	6,000
1.3	210	CEN 231-05-11-04-00	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na lawie betonowej z betonu C12/15 (B15)	mb	75,000
1.4	CPV 45233120-6: Podbudowy				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.4	220	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	450,000
1.4	230	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazd	m <sup>2</sup>	25,000
1.4	240	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m <sup>2</sup>	35,000
1.4	250	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 15cm - materiał dowieziony - jezdnia	m <sup>2</sup>	210,000
1.4	260	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m <sup>2</sup>	180,000
1.5 CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
1.5	270	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	230,000
1.5	280	CEN	231-03-10-01-00 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/8 gr. 8cm	m <sup>2</sup>	230,000
1.5	290	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	720,000
1.5	300	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm	m <sup>2</sup>	720,000
1.5	310	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik /kostka z rozbiórki/	m <sup>2</sup>	35,000
1.5	320	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd /80% kostki z rozbiórki/	m <sup>2</sup>	25,000
1.6 CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					
1.6	330	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	3,000
1.6	340	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telekomunikacyjnej	szt	1,000
1.6	350	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	2,000
1.6	360	Kalk. własna	Przestawienie istniejącego hydrantu	szt	1,000
1.6	370	Kalk. własna	Przestawienie lamp oświetleniowych	szt	2,000
1.6	380	Kalk. własna	Montaż wpustu deszczowego fi. 500mm wraz z przykanalikiem dl. 10m z rur PCV fi. 200mm i włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej	kmpł	1,000
1.6	390	CEN	231-07-06-06-00 Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi	m <sup>2</sup>	32,000
1.6	400	CEN	231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych	szt	5,000
1.6	410	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup> zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	8,000
1.7 CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
1.7	420	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie gr. 15cm wraz z obsianiem	metr	115,000