SC1/1

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE wyprawa tynkarska w systemie BSO, tynk "baranek". Kolorystyka RAL 9003 - biały	
STYROPIAN (EPS70 035FASADA lł=0,035W/(m*K))	18,0cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
POWŁOKA MALARSKA	

SC1/2

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE wyprawa tynkarska w systemie BSO, tynk "baranek". Kolorystyka RAL 9003 - biały	
STYROPIAN (EPS70 035FASADA lł=0,035W/(m*K))	18,0cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE (do wysokości nadproży - ok 200cm) powyżej powłoka malarska	

SC2/1

POWŁOKA MALARSKA	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
POWŁOKA MALARSKA	

SC2/2

POWŁOKA MALARSKA	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	24,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE (do wysokości nadproży - ok 200cm) powyżej powłoka malarska	

SC3/1

POWŁOKA MALARSKA	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	12,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE (do wysokości nadproży - ok 200cm) powyżej powłoka malarska	

SC3/2

PŁYTKI CERAMICZNE (do wysokości nadproży - ok 200cm) powyżej powłoka malarska	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
BIOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO np. Termalica	12,0cm
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY kat. IV	1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE (do wysokości nadproży - ok 200cm) powyżej powłoka malarska	

SC4/1

TYNK MOZAIKOWY (żywice akrylowe)	
STYROPIAN (EPS100 036 lł=0,035W/(m*K))	4,0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS lł=0,033W/(m*K))	12,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	
BLOCZKI BETONOWE	24,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	

SC4/2

FOLIA KUBEŁKOWA	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS lł=0,033W/(m*K))	12,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	
BLOCZKI BETONOWE	24,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	

SC5

IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	
BLOCZKI BETONOWE	24,0cm
IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ (bezrozpuszczalnikowa)	

PO1

PŁYTKI GRESOWE w sanitariatach należy wykonać uszczelnienie z masy uszczelniającej np. folii w płynie lub izolacji szlamowej wywiniętej na ściany min. 30cm ponad punkty poboru wody	1,5cm
WYLEWKA CEMENTOWA (w sanitariatach posadzka 0,5% spadku do wpustów podłogowych	6,0cm
FOLIA PE	
STYROPIAN TWARDY (EPS100 036 PODŁOGA)	15,0cm
FOLIA PE (0,3mm)	
CHUDY BETON	12,0cm
PODSYPKA PIASKOWA	30,0cm

PO2

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ	20,0+10,0cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK NA RUSZOSIE STALOWYM	

PO3

KOSTKA BETONOWA	6,0cm
PODSYPKA (ZE ŻWIRKU LUB GRYSU)	5,0cm
PODBUDOWA (Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NASTĘPNIE Z ODSIEWEK KAMIENNYCH)	25,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

DA1

BLACHODACHÓWKA PANELOWA (w kolorze ceglastym)	
ŁATY DREWNIANE	50/50mm
KONTRŁATY DREWNIANE	80/30mm
MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	
DŹWIGARY KRATOWE (wg. części konstrukcyjnej)	

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Uwaga!
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy. Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

INWESTOR	Gmina Olkusz ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN. I EN. ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODNEJ I EN. ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZBIORNIKIEM SZAMBO 32- 300 Olkusz,PAZUREK, działka nr ew. gr. 74/13
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA

A3 s.c.
PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.
32-300 OLKUSZ; UL. K.K. WIELKIEGO 11

RYSUNEK: PRZEKRÓJ A-A I B-B

SKALA	1:50	UMOWA	NR RYS. A03
DATA	11.2020		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	arch. Małgorzata Bróg	MPOIA/058/2007	
OPRACOWAŁ	arch. Małgorzata Bróg	MPOIA/058/2007	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Anna Ścigaj - Trepka	202/2001	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TREŚCI MOŻLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(ÓW) OPRACOWANIA.