


PROJ. ROZDZIELNICA SZATNI TP-0
ROZDZ. N/T IP55, 3*18MOD.



NR OBWODU	TP-0	OCHR.	TP-0/01	TP-0/02	TP-0/03	TP-0/04	TP-0/05
NAZWA OBWODU	PROJEKTOWANY WŁZ	OCHR. PRZEPIEĆ	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE
MOC OBL.	6		1	1	1	1	1
DLUGOŚĆ	25	--	--	--	--	--	--
TP KABŁ.	YD/2x05x6	4xLY16	YDY3*1,5	YDY3*1,5	YDY3*1,5	YDY3*1,5	YDY3*1,5

TP-0/G1	TP-0/G2	TP-0/G3	TP-0/G4	TP-0/G5
GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V
1	1	1	1	1
--	--	--	--	--
YDY3*2,5	YDY3*2,5	YDY3*2,5	YDY3*2,5	YDY3*2,5

TP-0/W1	TP-0/W2
WENT. W1	WENT. W2
1,1	1,1
--	--
YD/5*1,5	YD/5*1,5

TP-0/CN-W1	TP-0/CN-W2
CENTRALIA WENT.	CENTRALIA WENT.
2	4
--	--
YD/Y5*2,5	YD/Y5*2,5

PROJ. ROZDZIELNICA SZATNI TP-0

UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻENÍ POPRZECZ
SAMOCZYNNE WYT. ZASILANIA

UWAGI:

1. ROZDZIELNICĘ MIN. IP54, ZAMYKANE NA KLUCZ PATENTOWY,
2. W ROZDZIELNICZY ZAMONTOWAĆ KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ KAŻDEJ Z ROZDZIELNIC
3. UKŁAD SIECI TN-S, OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC SAMOCZYNNIE WYŁ. ZAISLANIA

**Biuro
Architektoniczne**

md

siedziba
71-043 SZCZECIN
ul. Kadzińska 1/3
85-100 WARSZAWA
ul. Włocławska 14
tel. (091) 81 82 664

INWESTOR / adres:
OSŃODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Szczęśliwka 35 Słargard 73-110

projekt / obiekt:
**BUDOWA HALI NA MIMOTOWIE DLA DWÓCH BOISK TRENINGOWYCH
DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O WYMIArach 20x40m ORAZ
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SĄLALNYCH NA SZATNIWIE W
ISTNIEJACEJ HALI OSIR**

adres inwestycji:
ul. Ceglana 1, 73-110 Słargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 327401_1, 0005 Słargard

SCHEMAT, WIDOK ROZDZ. TP-0

autor/projektant	imie i nazwisko	podpis :
mgr inż. PIOTR MARKOWSKI		
mgr inż. ZAP.02/18/P.OE/11 - br. inst. elekt. b/0		
mgr inż. ZAP.02/18/P.OE/11 - br. inst. elekt. b/0		
mgr inż. MARUSZ PIATKOWSKI		
mgr inż. ZAP.01/25/P.W.OE/11 - br. inst. elekt. b/0		
opracowali:		

tytuł :	branża :	rys. nr :
P.W.	ELEKTRYCZNA	
skala :	data :	
1:100	12. 2018	IE2