

Przebudowa drogi gminnej w Izdebkach w km 0+000 do 0+815 na dz. nr ewid. 5215

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m2		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.3*815	m2	2689.500	
				RAZEM	2689.500
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60	m3		
d.1	0202-06	m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - oczyszczenie rowu, z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu gr. namułu 20cm 300	m3	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-31	Wymiana przepust rurowego pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	szt		
d.1	0605-05	dł. 6m 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Podbudowa			
4	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji	m2		
d.2	0201-02	pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 815* 3.2	m2	2608.000	
				RAZEM	2608.000
5	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po	m2		
d.2	04	zagęszczeniu 8 cm - warstwa odprężająca 815.00*3.2	m2	2608.000	
				RAZEM	2608.000
3		Nawierzchnia			
6	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m2		
d.3	02	grubości 5 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową 815.00*3.1	m2	2526.500	
				RAZEM	2526.500
7	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m2		
d.3	02	grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową 815*3	m2	2445.000	
				RAZEM	2445.000
4		Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (4-31.5) mm rozścielana mechanicznie	m2		
d.4	0202-07	gr. po zagęszczeniu 10 cm - umocnienie poboczy, poprawa zjazdów do posesji 0.50*815.00*2	m2	815.000	
				RAZEM	815.000