

dla zadania „Remont schodów wewnętrznych w budynku przy ul. H. Pobożnego 3 w Szczecinie (Państwowe Ognisko Baletowe).

OPIS ZAKRESU ROBÓT

- 1) Organizacja placu budowy oraz Zajęcie pasa drogowego;
 - 2) Ręczne odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – ściany boczne biegu schodowego;
 - 3) Wykonanie rozbiórki okładzin terakotowych stopni i podstopni schodów, powierzchni przed i za schodami (przed spocznikiem dół i za spocznikiem – góra);
 - 4) Wykonanie rozbiórki schodów drewnianych bez poręczy - stopnie nakładane i wpuszczane;
 - 5) Wykonanie rozbiórki konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu (belki, stopnie i podstopnie);
 - 6) Wykonanie prefabrykatów z profili zamkniętych 50x50 i ceownika 160x65x7,5. Cięcie stali profilowej (roboty ślusarskie). Wykonanie konstrukcji nośnej i wsporczej pod stopnie i podstopnie schodów. Spawanie łukowe spoiną pachwinową ciągłą w pozycji podłonej i naściennej, przygotowanie przeseł do malowania. Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie);
 - 7) Ustawienie rusztowania - ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m;
 - 8) Wiercenie otworów w ścianie;
 - 9) Wiercenie otworów w konstrukcji stalowej i żelbetowej – do mocowania elementów prefabrykowanych do konstrukcji stalowej ;
 - 10) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej schodów wewnętrznych;
 - 11) Montaż prefabrykowanych stopni i podstopni – mocowania śrubowe;
 - 12) Przygotowanie podłoża pod tynk strukturalny, reperacja pęknięć, rys i uszkodzeń, oczyszczenie z zanieczyszczeń;
 - 13) Gruntowanie powierzchni - podłoże: tynk strukturalny;
 - 14) Ułożenie tynku systemowego - tynk strukturalny;
 - 15) Ułożenie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach i powierzchni przed i za schodami (przed spocznikiem dół i za spocznikiem – góra)
- UWAGA: uzgodnić dobrać rozmiar i kolorystykę płytek do stanu istniejącego
- 16) Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych na ścianach bocznych biegu schodowego;
 - 17) Roboty transportowe z przewozem urobku taczkami, podstawienie kontenera, oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

Roboty budowlane i pozostałe prace wykonać zgodnie z przepisami prawa , szczególnie Prawem Budowlanym , przepisami BHP i P.POŻ pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, normami, aprobatami i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru robót ulegających zakryciu.
- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do wykonania robót i po ich wykonaniu, a następnie prześle zdjęcia Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru robót ulegających zakryciu.
- Wszelkie czynności dotyczące prawidłowej realizacji zamówienia obciążają wykonawcę.

Pracownia Projekt
INSPEKTOR NADZORU
w branży konstrukcyjno-budowlanej
nr ppr. 17/SZ/8C

17.05.24r.

