

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH - UL. KWIATOWA, WRZOSOWA,  
ŁĄKOWA, POGODNA  
ADRES INWESTYCJI : UL. KWIATOWA, WRZOSOWA, ŁĄKOWA, POGODNA W M. GRODZIEC  
INWESTOR : GMINA GRODZIEC  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 17, 62-570 Grodziec  
BRANŻA : Drogowa

SPORZADZIŁ KALKULACJĘ:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym KWIATOWA L-K 127,87 m WRZOSOWA J-I 124,20 m ŁĄKOWA I-M 148,28 m POGODNA K-N 160,48 m 562.00	m		
				m	562.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>562.00</b>
<b>2</b>			<b>JEZDNIA</b>			
2 d.2	KNR 2-01 0206-04	SST D- 01.02.01	Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp.urobku samochod.samo- wyładowniczymi - koryto głęb. 43cm pod jezdnie KWIATOWA 698,0 m2 WRZOSOWA 1009,0 m2 ŁĄKOWA 637,0 m2 POGODNA 695,0 m2 (698+1009+637+695)*0.43	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1306.77	
					<b>RAZEM</b>	<b>1306.77</b>
3 d.2	KNR 2-31 0403-03	SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej KWIATOWA 33,0 m WRZOSOWA 14,0 m ŁĄKOWA 0,0 m POGODNA 0,0 m 47.00	m		
				m	47.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.00</b>
4 d.2	KNR 2-31 0403-03	SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe zanieżone o wymiarach 15x22cm cm na podsypce cementowo-piaskowej KWIATOWA 223,0 m WRZOSOWA 229,0 m ŁĄKOWA 255,0 m POGODNA 278,0 m 985.00	m		
				m	985.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>985.00</b>
5 d.2	KNR 2-31 0403-03	SST D- 08.01.01	Krawężniki skośne 15x22/30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 KWIATOWA 6,0 m WRZOSOWA 4,0 m ŁĄKOWA 4,0 m POGODNA 4,0 m 18.00	m		
				m	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	SST D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 (47+985+18)*0.0575	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	60.38	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.38</b>
7 d.2	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - gru- bość warstwy po zag. 15cm- jezdnia - KWIATOWA 698,0 m2 WRZOSOWA 1009,0 m2 ŁĄKOWA 637,0 m2 POGODNA 695,0 m2 3039.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3039.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3039.00</b>
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	SST D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszcze- niu 20 cm --jezdnia gr. 20 cm KWIATOWA 698,0 m2 WRZOSOWA 1009,0 m2 ŁĄKOWA 637,0 m2 POGODNA 695,0 m2 698+1009+637+695	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3039.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3039.00</b>
9 d.2	KNR 2-31 0511-03	SST D- 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na 3cm pod- sypce cementowo-piaskowej- jezdnia KWIATOWA 223,0 m2 WRZOSOWA 205,0 m2 ŁĄKOWA 163,0 m2 POGODNA 175,0 m2 3039.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3039.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3039.00</b>
<b>3</b>			<b>ZJAZDY</b>			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 2-01 d.3 0206-04	SST D- 01.02.01	Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp.urobku samochod.samo- wyładowczymi - koryto głęb. 46cm pod zjazdu KWIATOWA 223,0 m2 WRZOSOWA 205,0 m2 ŁĄKOWA 163,0 m2 POGODNA 175,0 m2 766.00*0.46	m <sup>3</sup>      m <sup>3</sup>	      352.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>352.36</b>
11	KNR 2-31 d.3 0403-05	SST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm KWIATOWA 92,0 m WRZOSOWA 84,0 m ŁĄKOWA 65,0 m POGODNA 70,0 m 311.00	m      m	      311.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>311.00</b>
12	KNR 2-31 d.3 0402-04	SST D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 311*0.0545	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  16.95	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.95</b>
13	KNR 2-31 d.3 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - gru- bość warstwy po zag. 10cm KWIATOWA 223,0 m2 WRZOSOWA 205,0 m2 ŁĄKOWA 163,0 m2 POGODNA 175,0 m2 766.00	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	      766.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>766.00</b>
14	KNR 2-31 d.3 0109-01 + KNR 2-31 0109-04	SSTD- 04.06.01	Podbudowa z betonu C12/15 - 20 cm KWIATOWA 223,0 m2 WRZOSOWA 205,0 m2 ŁĄKOWA 163,0 m2 POGODNA 175,0 m2 766.00	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	      766.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>766.00</b>
15	KNR 2-31 d.3 0511-03	SST D- 08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubość 8 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej- chodnik KWIATOWA 223,0 m2 WRZOSOWA 205,0 m2 ŁĄKOWA 163,0 m2 POGODNA 175,0 m2 766.00	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup>	      766.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>766.00</b>
<b>4</b>			<b>ODWODNIENIE</b>			
16	KNR 2-01 d.4 0217-02	SST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- POD KOMORY I STUDNIE 16.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
17	KNR-W 2- d.4 18 0524-03	SST D- 03.02.01	1. Wpusty deszczowe h-1,5m rury betonowe FI 500 bez osadnika - 44szt KWIATOWA 10 szt. WRZOSOWA 10 szt. ŁĄKOWA 12 szt. POGODNA 12 szt. 44.00	szt.      szt.	      44.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
18	KNR-W 2- d.4 18 0517-02	SST D- 03.02.01	Studzienki deszczowe z filtrem PVC fi 315 -44 szt KWIATOWA 10 szt. WRZOSOWA 10 szt. ŁĄKOWA 12 szt. POGODNA 12 szt. 44.00	szt      szt	      44.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
19	KNR-W 2- d.4 18 0407-07 analiza in- dywidualna	SST D- 03.02.01	Komory drenażowe - 44 szt. 220,00m KWIATOWA 10x5,0 m. WRZOSOWA 10x5,0 m. ŁĄKOWA 12x5,0 m. POGODNA 12x5,0 m . 44.00	szt      szt	      44.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
<b>5</b>			<b>REGULACJA ZAWORÓW</b>			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.5	KNR 2-31 1406-04	SST D- 03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych . Regulacja zaworów -25 szt KWIATOWA 10 szt. WRZOSOWA 10 szt. ŁĄKOWA 15szt POGODNA 15szt . 50.00	szt.       szt.	       50.00	       50.00
					<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
<b>6</b>			<b>REGULACJA STUDNI</b>			
21 d.6	KNR 2-31 1406-02	SST D- 03.01.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej , deszczowej KWIATOWA 4szt. WRZOSOWA 4szt. ŁĄKOWA 10 szt POGODNA 10 szt 28.00	szt.     szt.	     28.00	     28.00
					<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
<b>7</b>			<b>RURY OSŁONOWE DO KABLI</b>			
22 d.7	KNR 5-10 0303-02	ST D 10.01.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110 mm w wyko- pie KWIATOWA 70 m WRZOSOWA 86 m. ŁĄKOWA 88 m POGODNA 94 m 338.00	m     m	     338.00	     338.00
					<b>RAZEM</b>	<b>338.00</b>