

Budowy drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulic: Andersena - Szwoleżerów						
Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 3	Jednostka 4	Obmiar 5	Cena jedn. 6	Wartość 7
1		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.1		Rozbiórki				
1	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonu asfaltowego gr.6 cm ścieżki rowerowej	m2	30,00		0,00
		Suma 1.1 Rozbiórki				0,00
1.2		Ciąg pieszo-rowerowy				
2	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wyrównanie podbudowy	m2	300,00		0,00
3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - regulacja wysokościowa	m	8,00		0,00
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	300,00		0,00
5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	300,00		0,00
6	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych z guzami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Zakres ul. Reymony i ul. Różanej	m2	8,40		0,00
7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	6,00		0,00
8	KNNR 6 0502-03 analogia	Wymiana nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,00		0,00
9	kalkulacja własna	Załadowanie i wywóz ziemi w wykopu	m3	4,00		0,00
		Suma 1.2 Ciąg pieszo-rowerowy				0,00
		Suma kosztorys				0,00