

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 135m w L. Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz. nr. 400, 213/1 , 221501_1.0005 obr. Reda 05 , 221501_1.0004 obr. Reda 04
Gmina Reda, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Nanice

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

Adres Inwestora : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Adres wyk. Przedmiaru: 84-242 Luzino, ul. Piaskowa 26

Data opracowania : 14.02.2022r.

Wykonawca :

Data opracowania: 14.02.2022r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Projektant : mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. łącznej 135m w L. Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z prowadzoną gospodarką leśną jak i ochroną P-POŻ (dogodniejszy dojazd do lasu dla służb rat.).

Planowana inwestycja położona jest na dz. nr 400, 213/1, obręb: 221501_1.0005 obr. Reda 05 i 221501_1.0004 obr. Reda 04, Gmina Reda, Powiat Wejherowo w zakresie leśnictwa Nanice/Nadleśnictwo Wejherowo. Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej o długości łącznej 135m (odcinek A+B).

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :

- powierzchnia jezdni (droga) – 822,4 m²
- powierzchnia pobocza utwardzonego- 225,8 m²
- powierzchnia poszerzenia przybocznego gruntowego- 282,2 m²

Pozostały przedmiar robót zgodny z tabelą Przedmiarową robót.

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 135m w L. Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
Lp	Pozycja	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	1	D.01.01.01	kpl	1
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	65	D.01.02.01b	szt	65
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	15	D.01.02.01b	szt	15
II ROBOTY ZIEMNE					
4 d.2	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	120	D.02.00.01	m3	120
5 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna	2400	D.04.01.01	m2	2400
6 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 50cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	300	D.04.01.01	m2	300
7 d.2	Wykonanie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*3m i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	1	D.02.00.01	szt	1
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE					
8 d.3	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	1100,6	D.04.04.04	m2	1100,6
9 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	1048,2	D.04.04.04	m2	1048,2