


ZJAZD INDYWIDUALNY W CIĄGU CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIĄZANIEM Z KRUSZYWA
WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50



D	konstrukcja jezdni zjazdu z betonowej kostki brukowej	
	8cm	betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
	3cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
	25cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie
	25cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63mm, C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie
Σ 61cm		

E	konstrukcja dowiązania do proj. zjazdu	
	30cm	nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5mm, C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie
Σ 30cm		

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH "AZYMUT" ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska				
Inwestor	Gmina Ryglce, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglce		Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja	Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasto – Ryglce – Tuchów w miejscowości Kowalowa.		Temat	Projekt ścieżek rowerowych
Lokalizacja	Jedn. ewid. 121606_5 Ryglce- ob. wiejski, obręb 0003 Kowalowa dz. nr.: 290, 291, 293/1 i inne		Rys. Nr:	5.11
Treść	Przekroje typowe		Skala:	1:50
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mirosław Dojka	MAP/0010/PBD/IT uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	07.2019	
Sprawdził:	Inż. Tadeusz Sałóg	WD-WB-8346/3/80 uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie dróg	07.2019	
Wszystkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań bez zgody Projektanta zabronione.				